

**174-08-100 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud: Wiosny Ludów 13 - konserwacja pokrycia dachowego****ob: Budynek mieszkalny****rob: Budowlane**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>Konserwacja pokrycia dachowego</b>		
10.	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	8,000
	1)	8,0		8,000
20.	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	7,500
	1)	7,50		7,500
30.	KNR 712-01-02-01-00	Czyszcz szczotkow mechan stan B do 3 st.cz. konstr pełność. Do R zastosowano współczynnik 1,2 z uwagi na pokrycie dachu blachą falistą.	m2	140,800
	1)	(8,80*8,0)*2		140,800
40.	KNR 712-01-05-01-00	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych. Do RiM należy zastosować wsp.1,20	m2	140,800
	1)	140,8		140,800
50.	KNR 712-02-06-01-00	Malowanie pędzlem konstr pełność f.poliwinilową grunt og stosow blacha trapezowa ocynkowana. Do R,MiS należy zastosować wsp. 1,20	m2	140,800
	1)	140,8		140,800
60.	KNR 712-02-09-01-00	Malowanie pędzlem konstr pełność f.poliwinilową nawierz og stosowania w kolorze brązowym Do R,MiS należy zastosować wsp.1,20	m2	140,800
	1)	140,8		140,800
70.	KNR 202-00-01-02-00	Montaż gotowych rynien półokrągłych z blachy powlekanej w kolorze brązowym średnicy 150mm	metr	8,000
	1)	8,0		8,000
80.	KNR 202-00-02-01-00	Montaż gotowych rur spustowych okrągłych z blachy powlekanej w kolorze brązowym srednicy 120mm	metr	7,500
	1)	7,50		7,500
90.	KNR 401-04-20-01-00	Zastawy zabezpieczające na dachu z desek	metr	8,500
	1)	8,50		8,500
100.	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m2	64,000
	1)	8,0*8,0		64,000
110.	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	88,000
	1)	11,0*8,0		88,000
120.	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m2	64,000
	1)	64,0		64,000
130.	RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	33,000
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>Roboty zabezpieczające teren budowy</b>		
30.	000-00-00-00-01	Zabezpieczenie terenu budowy w zakresie: wykonanie przestawnego ogrodzenia zabezpieczającego miejsce prowadzonych robót remontowych, oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi informującymi o prowadzonych pracach oraz oznakowanie tablicami komunikacji ciągów pieszych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego na powierzchni około 25 m2.	kmpł	1,000