

309-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Ślesińska 38/1 - budowa komina wentylacyjnego**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
Komin wentylacyjny				
10.	KNR 401-05-35-02-00	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m2	0,260
	1)	0,40*0,65		0,260
20.	KNR 401-04-28-02-00	Rozebranie podłóg drewnianych białych na półwypust	m2	0,600
	1)	0,30*2		0,600
30.	KNR 401-04-29-04-00	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m2	0,300
	1)	0,30		0,300
40.	KNR 401-04-29-01-00	Rozebranie polep stropów drewnianych	m2	0,300
	1)	0,30		0,300
50.	KNR 401-04-29-02-00	Rozebranie zasypek stropów drewnianych	m2	0,300
	1)	0,30		0,300
60.	KNR 401-03-33-07-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	4,000
	1)	4		4,000
70.	KNR 401-03-33-10-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
	1)	1		1,000
80.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	0,210
	1)	0,35*0,60		0,210
90.	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej	m2	0,210
	1)	0,210		0,210
100.	KNR 201-03-12-06-00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głęb do 0,7 m w gruncie kat 3	szt	1,000
	1)	1		1,000
110.	KNR 202-02-03-01-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 z betonu B-10	m3	0,126
	1)	0,35*0,60*0,60		0,126
120.	KNR 202-06-04-01-01	Izolacja ław fundamentowych murowanych 2-warstwami papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na gorąco	m2	0,210
	1)	0,35*0,60		0,210
130.	KNR 202-01-22-07-02	Kanały wentylacyjne podwójne z pustaków 48x24x24 z keramzytu średnicy 160mm na zaprawie cem-wapiennej M-3. Zużycie pustaków 4,1 szt/m	metr	8,500
	1)	8,50		8,500
140.	KNR 202-08-03-03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m2	10,581
	1) Tynk komina w	(0,25*2+0,53)*2,70		2,781
	2) Tynk komina na strychu	(0,25*2+0,53*2)*5,0		7,800
150.	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m2	0,740
	1) Tynk komina ponad	(0,50*2+0,24*2)*0,50		0,740
160.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
	1)	2		2,000
170.	KNR 401-03-22-02-00	Drzwiczki rewizyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
	1)	2		2,000
180.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	11,320
	1)	10,58+0,74		11,320
190.	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m2	1,360
	1) Nakrywa komina	0,60*0,4		0,240
	2) Opirzenie komina	(0,70*2+0,90*2)*0,35		1,120