

324-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: 3 Maja 52C - remont pokrycia dachowego budynku użytkowego

ob: Budynek użytkowy

rob: Dekarskie

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Roboty dekarские		
10.	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	10,200
	1)	10,20		10,200
20.	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	5,000
	1)	2,50*2		5,000
30.	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych	m2	73,440
	1)	10,20*7,20		73,440
40.	KNR 401-04-14-11-00	Wymiana desek czołowych dachu	metr	10,200
	1)	10,20		10,200
50.	KNR 401-04-14-02-00	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25 mm na styk	m2	6,000
	1)	6		6,000
60.	KNR 401-07-35-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów płaskich	m2	1,280
	1)	(0,40*0,80)*2+0,80*0,80		1,280
70.	KNNR N002-05-04-01-01	Obróbki blacharskie z blachy OC grub 0,55 szer w rozwinięciu do 25 cm - kominów,pas nadrynnowy,okapów,pasów elewacyjnych	m2	2,550
	1) Pas nadrynnowy	10,20*0,25		2,550
80.	KNNR N002-05-04-02-01	Obróbki blacharskie z blachy OC grub 0,55 szer w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	3,570
	1) Nakrywa ogniomuru	10,20*0,35		3,570
90.	KNR 202-05-08-03-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm fi 12 cm	metr	10,200
	1)	10,20		10,200
100.	KNR 202-05-10-02-01	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm fi 10 cm	metr	5,000
	1)	2,50*2		5,000
110.	KNNR N003-05-03-01-00	Pokrycie dachu 1x papą termozgrzewalną PYE PV250S-52 wierzchniego krycia z wyrównaniem istniejącego pokrycia	m2	73,440
	1)	10,20*7,20		73,440
120.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,734
	1)	73,4*0,01		0,734
130.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km	m3	0,734
	1)	0,734		0,734
140.	000-00-00-00-02	Analiza własna: składowanie papy na wysypisku	m3	0,734
	1)	0,734		0,734