

00D-03-000 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Remont instalacji elektrycznej-wysoki poziom zniszczenia**ob:** Ul. Przemysłowa 5/46, 62-510 Konin**rob:** Elektryczne

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 2		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	3,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	3,000
30.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	5,000
50.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	5,000
60.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	8,000
70.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	15,000
80.	KNNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej	szt	1,000
90.	KNNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x8 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
100.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
110.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A	szt	1,000
120.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A	szt	4,000
150.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	26,600
160.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	26,600
161.	KNNR N005-12-09-10-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 20 cm w betonie	szt	1,000
162.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	1,000
180.	KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	21,000
181.	KNNR N005-02-03-02-01	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur- od licznika do tablicy mieszkaniowej	metr	4,000
190.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	46,000
200.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	23,000
220.	KNNR N005-02-12-01-27	Przewód płaski YDYp 4x1,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	4,000
230.	KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	17,000
240.	KNNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	7,000
250.	KNNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	11,000
260.	KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane -dostarcza Inwestor	szt	4,000
261.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne natynkowe 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane-dostarcza Inwestor	szt	3,000
262.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne-dostarcza Inwestor	szt	4,000
270.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane-dostarcza Inwestor	szt	2,000
300.	KNNR N005-05-04-02-01	Montaż oprawy oświetl. żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta, bryzgoszczelna prod. Lena Lighting.- fazienska-dostarcza Inwestor	kmpl	1,000
310.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. w puszcze instalacyjnej-dostarcza Inwestor	szt	3,000
320.	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej-dostarcza Inwestor	szt	1,000
330.	KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej-dostarcza Inwestor	szt	1,000
370.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
380.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
390.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
400.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	16,000
410.	000-00-00-00-01	ENERGA-OPERATOR SA-za założenie plomby poz. 8	szt	1,000

420. 000-00-00-00-02

ENERGA-OPERATOR SA- za założenie następnej plomby poz. 8

szt

1,000