

307-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud: Nadrzeczna 15 - malowanie korytarza****ob: Budynek mieszkalny****rob: Budowlane**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Roboty malarskie		
10.	KNR 202-08-15-02-00 1)	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach z płyt gipsowych 10,0	m2	10,000 10,000
20.	KNR 202-20-06-03-10 1)	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach na rusztach 6,0	m2	6,000 6,000
30.	KNR 202-26-11-02-60 1) Sufity 2) Ściany	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 4,42*2,42+68,61*1,91 (68,61*2+1,91*2+4,42*2)*2,90-2,42*2,20-(0,80*1,40)*18	m2	550,910 141,742 409,168
40.	KNR 401-07-08-02-00 1)	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm 2,10*2+1,0	metr	5,200 5,200
50.	KNR 401-12-04-01-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 141,74	m2	141,740 141,740
60.	KNR 401-12-04-02-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 409,168-199,59	m2	209,578 209,578
70.	KNR 401-12-06-05-00 2) Ściany	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem (68,61*2+1,91*2+4,42*2)*1,50-(0,80*1,50)*18-2,42*1,50	m2	199,590 199,590
80.	KNR 401-12-09-10-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Do RiM należy zastosować wsp. 2,50 (0,80*2,00)*2+2,42*2,20	m2	8,524 8,524
90.	000-00-00-00-01 1)	Klakulacja własna: zabezpieczenie folią rur instalacji sanitarnych w korytarzu 1	kmpl	1,000 1,000