

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

355-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Wojska Polskiego 17 - wyprowadzenie wentylacji ponad dach, montaż nawiewników okiennych

ob: Budynek mieszkalny

rob: Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Montaż nawiewników okiennych		
10.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: montaż nawiewników okiennych sterowanych ręcznie w oknach PCV w mieszkaniu nr 4,6,8.	szt	0,000
	1) Mieszkanie nr 4			0,000
DZIAŁ 2		Wyprowadzenie instalacji wentylacji grawitacyjnej ponad dach.		
10.	KNR 401-04-30-02-00	Wycięcie otworów w dachu z desek na styk	m2	0,200
	1)	(0,20*0,20)*5		0,200
20.	KNNR N003-05-03-03-00	Pokrycie dachu 2x papą wierzchniego krycia grub 5,2 na istniejącej papie	m2	1,250
	1)	(0,50*0,50)*5		1,250
30.	KNNR N004-02-07-03-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 110	metr	5,000
	1)	(1,0)*5		5,000
40.	KNNR N008-02-09-04-01	Wstawienie trójnika wentylacyjnego - skraplacz pary wodnej z PCW fi 160/110/90 w suficie z zakorkowaniem	szt	5,000
	1)	5		5,000
50.	KNNR N004-02-13-05-00	Kominek wentylacyjny z PVC na uszczelkę fi 110	szt	5,000
	1)	5,0		5,000