

**MONTAŻ INSTALACJI DOMOFONOWEJ W BUDYNKU UL.NADRZECZNA 11 W KONINIE**  
**System cyfrowy**

Lp.	Opis robót montażowych Jednostka miar	Ilość szt. m.
1	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o dł do 20cm i śr do 25mm z zaprawianiem	szt. 56
2	Montaż listew maskujących z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego Listwa PCV 20x15	mb. 400
3	Przewody kablowe układane w listwach	mb. 1064
4	Instalowanie unifonów Unifon PC 512	szt. 42
5	Instalowanie puszek krosowej z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.	8
6	Montaż zasilacza domofonowego Zasilacz EDEL DIN4	szt. 2
7	Montaż panela domofonowego z kodowaniem. Klawiatura KDC1905 M	szt. 2
8	Zarobienie i podłączenie kabli z przylutowaniem końcówki Kabel bez ekranu.Połączenia w puszcze krosowej.	72
9	Przebudowa drzwi wejściowych. Zaczep niskoprądowy	szt. 2
10	Sprawdzenie działania unifonów.Rozdanie kodów i kluczy RFID Transponder RFID	szt. 85