

**280-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**

bud: Szpitalna 60 - remont pokrycia dachowego

ob: Budynek użytkowy

rob: Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>Roboty blacharko-dekarskie</b>		
10.	KNNR N002-05-04-01-01	Obróbki blacharskie z blachy OC grub 0,55 szer w rozwinięciu do 25 cm - kominów,pas nadrynnowy,okapów,pasów elewacyjnych	m2	7,625
	1) Pas nadrynnowy	30,50*0,25		7,625
20.	KNNR N002-05-04-02-01	Obróbki blacharskie z blachy OC grub 0,55 szer w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	12,408
	1) Nakrywy ogniomurów	(30,0+3,80*2)*0,33		12,408
30.	KNR 202-05-08-03-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm fi 12 cm	metr	30,000
	1)	30,0		30,000
40.	KNR 202-05-10-02-01	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm fi 10 cm	metr	7,500
	1)	(2,50)*3		7,500
50.	KNNR N003-05-03-01-00	Pokrycie dachu 1x papą termozgrzewalną PYE PV250S-52 wierzchniego krycia z wyrównaniem istniejącego pokrycia	m2	115,900
	2)	30,5*3,80		115,900
60.	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2	m2	4,000
	1)	4		4,000
70.	KNR 401-07-26-01-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m2	m2	4,000
	1)	4		4,000
80.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.	m3	1,000
	1)	1,0		1,000
90.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	1,000
	1)	1,0		1,000
100.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna - składowanie gruzu na wysypisku.	Mg	1,800
	1)	1,8		1,800