

426-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Nowa 6 - izolacja termiczna stropu nad parterem**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane		
10.	KNR 202-06-07-01-00 1)	Paroizolacja 52,0	m2	52,000 52,000
20.	KNR 202-06-13-03-03 1)	Izolacja pozioma z wełny mineralnej w rolkach gr. 200 mm na sucho na strychu 50,0	m2	50,000 50,000
30.	KNR 401-08-20-03-01 1)	Analogia: Montaż pomostu komunikacyjnego z płyty OSB grub 25 mm na strychu 5,00	m2	5,000 5,000