

421-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Ślesińska 38 - remont elewacji budynku mieszkalnego

ob: Budynek mieszkalny

rob: Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane		
DZIAŁ 1.1		Naprawa tynków elewacji od strony wschodniej i północnej		
10.	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2	m2	10,000
	1)	10,0		10,000
20.	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m2	m2	10,000
	1)	10,0		10,000
30.	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem Atlas Uni-grunt	m2	28,250
	1)	11,30*2,50		28,250
40.	KNR 401-07-22-02-00	Przecieranie cementowo-wapiennego tynku kat III na ścianach w kolorze szarym	m2	28,250
	1)	28,25		28,250
50.	KNR 202-26-30-05-00	Malowanie ścian farbą silikatową	m2	28,250
	1)	28,25		28,250
60.	KNR 202-06-03-01-00	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej	m2	6,780
	1)	11,30*0,60		6,780
DZIAŁ 1.2		Opaska przy budynku		
10.	KNR 231-01-01-07-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4	m2	21,550
	1) Strona wschodnia	11,80*0,50		5,900
	2) Strona północna	(17,80+5,50)*0,50		11,650
	3) Strona południowa	8,0*0,50		4,000
20.	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m2	21,550
	1)	21,55		21,550
30.	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	21,550
	1)	21,55		21,550
40.	KNR 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	43,100
	1)	11,8+17,8+5,50+8		43,100
50.	KNR 401-01-08-03-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 4	m3	4,310
	1)	21,55*0,2		4,310
60.	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 5 km. Krotność = 5	m3	4,310
	1)	4,31		4,310
70.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie ziemi na wysypisku	m3	4,310
	1)	4,31		4,310