

458-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Roboty zduńskie - zgodnie z wykazem**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane		
DZIAŁ 1.1		Przestawienie pieca kaflowego ul.Kościuszki		
10.	KNR 401-10-01-02-00	Przestawienie pieców obj do 1,0 m3 licowanych kaflami kwadratowymi Uwaga: W NORMACH MATERIAŁOWYCH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ NOWY OSPRZĘT tj. drzwiczki piecowe, ruszta sztabkowe,rura zapieczowa,blacha przedpiecowa, NIE NALEŻE UWZGLĘDNAĆ KAFLI - MATERIAŁ Z ODZYSKU Z ISTNIEJĄCEGO PIECA.	m3	0,814
	1)	(0,80*0,55*1,85)		0,814
20.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,700
	1)	0,700		0,700
30.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	0,700
	1)	0,700		0,700
40.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna - składowanie gruzu na wysypisku.	Mg	1,400
	1)	1,400		1,400