

**432-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud:** Kolska 35 - remont obudowy śmietnikowej**ob:** Obudowa śmietnikowa**rob:** Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45000000-7: Roboty budowlane</b>		
<b>DZIAŁ 1.1</b>		<b>Remont obudowy śmietnikowej</b>		
10.	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,911
	1)	2,70*1,35*0,25		0,911
20.	KNR 202-01-37-01-00	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m grub 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cem-wapiennej	m2	11,250
	1)	(2,90*1,50)+(2,00*1,50)+(2,60*1,50)		11,250
30.	KNR 202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu żwirowego gr. 10 cm	m3	0,754
	1)	2,90*2,60*0,10		0,754
40.	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro z cokolikiem	m2	7,540
	1)	2,9*2,6		7,540
50.	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm - dodatek za pogrubienie posadzki o 3 cm. Wsp. do R,MiS = 3	m2	7,540
	1)	7,54		7,540
60.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,911
	1)	0,911+1,00		1,911
70.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	1,911
	1)	1,911		1,911
80.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: utylizacja gruzu na wysypisku	m3	1,911
	1)	1,911		1,911