

**469-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud:** Wymiana stolarki drzwiowej - adresy zgodnie z odrębnym wykazem**ob:** Budynki mieszkanle**rob:** Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ</b>				
10.	KNR 401-03-54-05-00 1)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (0,90*2,05)*3+(1,0*2,05)*6	m2	17,835 17,835
20.	KNR 202-01-60-01-00 1)	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 w ścianie nad piecem kaflowym 1,20*2	metr	2,400 2,400
30.	KNR 401-03-04-02-00 1)	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (0,20*0,50*2,00)	m3	0,200 0,200
40.	KNR 401-07-08-02-00 1)	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm 2,00*2+1,0*2	metr	6,000 6,000
50.	KNR 401-07-11-01-00 1)	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m2 0,50*1,0*4	m2	2,000 2,000
60.	KNR 202-12-03-01-00 1)	Drzwi zewnętrzne stalowe pełne do 2 m2 polskie typu Jowisz Gładki w kolorze orzech szerokość światła wejścia min.800mm,wysokość światła wejścia min.2000mm, w zestawie stolarki:ościeżnica, próg, klamki z szyldami,zamek patentowy szt 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej. UWAGA:PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. (0,90*2,05)*3	m2	5,535 12,300
70.	KNR 202-12-03-01-00 1)	Drzwi zewnętrzne stalowe pełne do 2 m2 polskie typu Jowisz Gładki w kolorze orzech szerokość światła wejścia min.900mm,wysokość światła wejścia min.2000mm, w zestawie stolarki:ościeżnica, próg, klamki z szyldami,zamek patentowy szt 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej. UWAGA:PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. (1,0*2,05)*6	m2	12,300 18,360
80.	KNR 401-12-04-02-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (1,0*0,30)*2*9+(1,20*0,30)*4*9	m2	18,360 18,360
90.	KNR 401-01-08-09-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,800	m3	1,800 1,800
100.	KNR 401-01-08-10-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 1,800	m3	1,800 1,800
110.	000-00-00-00-01 1)	Kalkulacja własna - składowanie gruzu na wysypisku 1,800	m3	1,800 1,800