

03D-18-000 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Różne

ob: Przemysłowa 5/13

rob:

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	5,000
30.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	5,000
50.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	6,000
60.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	9,000
70.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	19,000
90.	KNNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej	szt	1,000
91.	KNNR 403-11-15-01-00	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o przekroju żył do 6 mm ² z rur instalacyjnych	metr	5,000
100.	KNNR N005-01-03-01-02	Rura winidurowa gładka RL fi 20 N.T. na podł beton	metr	3,500
101.	KNNR N005-02-03-03-00	Linia zasilająca do mieszkania LZ. Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur	metr	5,000
110.	KNNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x8 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
120.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
130.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A	szt	1,000
140.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A (kuchienka elektryczna, kuchnia, łazienka, pokój)	szt	4,000
170.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	25,000
180.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	25,000
182.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	2,000
190.	KNNR N005-12-09-10-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 20 cm w betonie	szt	1,000
200.	KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 25x15 łącznik prosty	metr	17,000
210.	KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	20,000
220.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	22,000
230.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	16,000
240.	KNNR N005-02-05-01-07	Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	3,500
270.	KNNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglano mechanicznie	szt	8,000
280.	KNNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglano mechanicznie	szt	10,000
290.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka)- dostarcza lokator	szt	2,000
300.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe podwójne p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (pokój x2, kuchnia x2)-dostarcza lokator	szt	4,000
310.	KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk podwójne n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane niebryzgoszczelne (pokój)- dostarcza lokator	szt	5,000
333.	KNNR N005-03-08-02-00	Gniazdo wtyczk pojedyncze p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF przelot pojedyn (kuchienka elektryczna)- dostarcza lokator	szt	1,000
390.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej- dostarcza lokator	szt	1,000
400.	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- dostarcza lokator	szt	3,000
420.	KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej- dostarcza lokator	szt	1,000
470.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
480.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
490.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
500.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	15,000