

## 480-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Przemysłowa 5/26 - remont pustostanu

ob: Budynek mieszkalny

rob: Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>		
10.	KNR 401-08-18-05-00 1)	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokoju (2,13*4,76)+(2,34*3,13)	m2	17,463 17,463
20.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW w pokoju bez warstwy izolacyjnej	m2	17,463
30.	KNNR N002-12-06-04-00 1)	Listwy przyściennie z PCW klejone 19,50	metr	19,500 19,500
40.	KNR 401-12-12-19-00 1) Pokój 2) łazienka	Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników radiatorowych - 26 żeber (9*0,5)*2 8*0,5	m2	13,000 9,000 4,000
50.	KNR 401-12-12-27-00 1)	Malowanie 1-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi do 50 5*2,50	metr	12,500 12,500
60.	KNR 401-12-09-10-00 1) Drzwi do łazienki	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Do RiM należy przyjąć współczynnik 2,50 0,6*2,00	m2	1,200 1,200
70.	KNR 401-12-09-10-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbą olejną ościeżnicy drzwiowej do pokoju pow ponad 1,0 m2. Do RiM należy przyjąć współczynnik 0,5. 0,8*2,00	m2	1,600 1,600
80.	KNR 401-09-09-02-00 1)	Regulacja skrzydeł okiennych PCV pow 0,5-2,0 m2 2	szt	2,000 2,000
90.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
100.	KNR 202-12-03-01-00 1)	Drzwi zewnętrzne stalowe pełne do 2 m2 polskie typu Jowisz Gładki w kolorze orzech szerokość światła wejścia min.800mm,wysokość światła wejścia min.2000mm, w zestawie stolarki:ościeżnica, próg, klamki z szyldami,zamek patentowy szt 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej. UWAGA:PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. 0,8*2,00	m2	1,600 1,600
110.	000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: usunięcie kołków rozporowych z ścian i sufitu	szt	100,000
120.	KNR 401-11-09-03-00 1)	Analogia: uszczelnienie silikonem okien PCV po długości od strony zewnętrznej styku ościeżnicy z parapetem. Do M i R należy zastosować współczynnik 0,5 (2,10*1,45)*2	m2	6,090 6,090
130.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - uszczelnienie parapetu zewnętrznego - 6 otworów po zdemontowanej antenie	szt	6,000
140.	KNR 401-01-08-09-00 1)	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z mieszkania 0,7*2,0*0,9	m3	1,260 1,260
150.	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 7 km wywozu	m3	1,260
160.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie pozostałości na wysypisku	m3	1,260
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>CPV 454330000-9: Roboty wod-kan i sanitarne</b>		
10.	KNNR N008-02-25-02-00	Demontaż zmywaka pojedynczego blaszanego w pomieszczeniu łazienki	kmpł	1,000
20.	KNNR N008-02-17-03-01	Wymiana wanny stalowej W-140	kmpł	1,000
30.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
40.	KNNR N004-02-30-02-01	Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego t. 240/245	kmpł	1,000
50.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
60.	KNR 402-01-11-01-00	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego fi 15 mm za wodomierzem do wody zimnej i ciepłej.	szt	2,000
70.	KNNR N008-01-13-01-00	Wykonanie podejścia dopływowego do baterii zlewozmykowej fi 15	szt	2,000
80.	KNNR N004-01-15-01-00	Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii fi 15	szt	2,000
90.	KNNR N004-01-30-01-00	Zawór przelotowy katowy do baterii w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15, wężyki w oplocie do baterii.	szt	2,000

100.	KNNR N004-02-29-04-03	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy z otworem do baterii syfonem PCV 50	szt	1,000
110.	KNNR N004-01-37-02-01	Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej	szt	1,000
120.	KNNR 402-02-11-06-00	Wstawienie trójnika z PCW fi 110/50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi do podejścia odpływowego pod zlew.	szt	1,000
130.	KNNR N004-02-07-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 50 do zlewozmywaka.	metr	1,500
140.	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	1,000
150.	KNNR 401-03-33-01-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	3,000
160.	KNNR 401-03-23-01-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły	szt	3,000
170.	KNNR N008-02-25-05-00	Demontaż ustępu z miską porcelanową, płuczk PCV	kompl	1,000
180.	KNNR N004-02-33-03-00	Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT	kompl	1,000
190.	KNNR N008-01-17-01-10	Wymiana zaworu ktowego fi 15 do spłuczki z wężnikiem w oplocie do ody zimnej.	szt	1,000
200.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: uszczelnienie styku wanny ze ścianą silikonem sanitarnym (3 mb).	szt	1,000

### DZIAŁ 3

### Roboty elektryczne

10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	4,000
30.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	5,000
40.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	5,000
50.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	8,000
60.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	21,000
70.	KNNR N005-01-02-02-00	Rura winidurowa karbowana RKSG fi 21 P.T.w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- LZ	metr	1,000
80.	KNNR N005-02-03-02-01	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur- linia zasilająca LZ od licznika energii elektrycznej do tablicy mieszkaniowej	metr	2,000
90.	KNNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej	szt	1,000
100.	KNNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x8 przez przykręcenie do gotowego podłoża- analog	szt	1,000
110.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
120.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie	szt	1,000
130.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A (kuchienka elektryczna , kuchnia, łazienka, pokój+przedpokój)	szt	4,000
140.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	32,000
150.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	32,000
160.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	2,000
170.	KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 25x15 łącznik prosty	metr	24,000
180.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDyp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	21,000
190.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDyp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	16,000
200.	KNNR N005-02-12-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych (oświetlenie kuchnia i pokój)	metr	5,000
210.	KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDyp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	24,000
220.	KNNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglano mechanicznie	szt	6,000
230.	KNNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglano mechanicznie	szt	9,000
240.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II)	szt	2,000
250.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (przedpokój 2x, pokój 2x i 1x w kuchni)	szt	4,000
260.	KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane niebryzgoszczelne (pokój i kuchnia)	szt	6,000
270.	KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane- (kuchienka elektryczna 2P)	szt	1,000
280.	KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting( łazienka poza strefą I)	kompl	1,000

290. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
300. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
310. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
320. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
330. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- oświetlenie	szt	1,000
340. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny- kuchenka elektryczna, kuchnia, pokój+przedpokój, łazienka	szt	4,000
350. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
360. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	18,000