

## 507-08-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Wojska Polskiego 4/10 - remont pustostanu

ob: Budynek mieszkalny

rob: Ogólno budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>Kod PCV: 45332000-3. Roboty wod-kan.</b>		
10.	KNNR N008-01-18-01-01	Wymiana zaworu czerpalnego kąтового chromowanego fi 15/20 do pralki	szt	1,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Czyszczenie urządzeń sanitarnych-miska ustępowa.	szt	1,000
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>		
10.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	26,580
	1)	5,17+4,79+4,36+1,53+0,59+0,12+1,51+0,84+3,17+1,0+1,69+0,12+1,69		26,580
20.	KNNR N002-12-06-04-00	Listwy przyścienne z PCW klejone	metr	26,580
30.	KNR 401-05-04-06-00	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki na zaprawie. W nakładach nie należy ujmować wartości dachówki, materiał z odzysku do ponownego wbudowania.	m2	6,000
40.	KNR 401-03-54-04-00	Analogia - demontaż okien dachowych	szt	3,000
50.	000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: Rozbiórka stelażu i zabudowy okładzin z płyty G-K od strony mieszkania	m2	9,580
	1)	4,79*2,0		9,580
60.	KNR 202-20-12-02-50	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m2	9,580
70.	KNR 202-20-13-04-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z płyt gipsowych o powierzchni ponad 5 m2	m2	9,580
80.	KNR 202-26-11-03-60	Zagruntowanie 2-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - dotyczy ścian i sufitów na których znajdują się okna	m2	9,580
90.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	9,580
100.	CEN 202-10-27-01-00	Obsadzenie okien połaciowych obrotowych typu Velux GLL z klapą wentylacyjną, wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo lakierowanego, dwustopniowy system wentylacji w górnej części skrzydła, wyposażone w energooszczędny pakiet 3-szybowy, Ug=0,6m2K, Uw=1,1W/(m2*K). Wymiary okna 78x160cm .WYMIARY STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.	kmpl	3,000
110.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Zabezpieczenie folią osłonową na czas wykonywania robót podłóg i grzejników na ścianie kolankowej	m2	35,865
	1) Podłoga	(5,17*4,79)+(4,79*1,9)		33,865
	2) Grzejnik na ścianie	2		2,000
120.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: mycie miski ustępowej	szt	1,000
130.	KNR 401-12-02-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	3,100
	1) Sufit	2,0*1,0		2,000
	2) Ściana kolankowa	1,1*1,0		1,100
140.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Sprawdzenie szczelności obróbek blacharskich przy kominie z ewnetualnym uszczelnieniem.	szt	1,000
150.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z mieszkania	m3	0,700
160.	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 7 km wywozu	m3	0,700
170.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	m3	0,700
<b>DZIAŁ 3</b>		<b>CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
10.	KNNR N009-04-02-06-00	Demontaż gniazda wtykowego uszczelnionego w łazience obok wanny (strefa 1)	szt	1,000
20.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	1,000
30.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	1,000
40.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	7,000
50.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	7,000

60. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym ( z rozdzielnic do gniazda wtyczkowego w łazience obok umywalki w strefie 2)	metr	8,000
70. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 podtynkowe przykręcane-zabudować w łazience poza strefą 2	szt	1,000
80. KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana uszkodzonego gniazda wtykowego podtynkowego bryzgoszczelnego IP44, 2P+Z w łazience	szt	1,000
90. KNNR N009-05-01-01-03	Wymiana oprawy żarowej sufitowej istniejącej na oprawę IP44 bryzgoszczelną RONDO E27 prod. Lena Lighting	szt	1,000
100. KNNR N009-05-01-01-06	Wymiana oprawy żarowej ściiennej istniejącej na oprawę IP44 bryzgoszczelną RONDO E27 prod. Lena Lighting	szt	1,000
110. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 4-biegunowych na przewodach instalacyjnych- analog	szt	1,000
120. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych- analog	szt	2,000
130. KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
140. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
150. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	3,000
160. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
170. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	19,000