

Załącznik nr 4

419-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Bema 15 - remont pokrycia dachowego

ob: Budynek mieszkalny

rob: Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane		
10.	KNNR N003-05-03-01-00	Pokrycie dachu 1x papą trmozgrzewalną PYE PV250 S-52 wierzchniego krycia z wyrównaniem istniejącego pokrycia	m2	256,500
	1)	(27,0*9,50)		256,500
20.	KNR 401-05-35-07-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nadających się do użytku	m2	6,300
	1) Nakrywy kominów	(3,50*0,60)*3		6,300
30.	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m2	6,300
	1)	6,30		6,300