

401-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Zofii Urbanowskiej 4 - remont pokrycia dachowego**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Roboty dekarские		
10.	KNNR N003-05-03-01-00	Pokrycie dachu 1x papą wierzchniego krycia PYE PV250 S52 z wyrównaniem istniejącego pokrycia	m2	368,000
	1)	(8,0*23,0)*2		368,000
20.	KNR 401-04-20-01-00	Zastawy zabezpieczające na dachu z desek	metr	46,000
	1)	(23,0)*2		46,000
30.	KNR 202-16-06-01-00	Rusztowania rurowe punktowe wys do 20,0 m	m2	27,000
	1)	3,0*9,0		27,000
40.	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	32,000
50.	KNR 202-16-22-01-10	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	40,000
	1)	5,0*8,0		40,000
60.	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m2	27,000
	1)	27,0		27,000