

03D-13-000 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Przeniesienie licznika energii elektrycznej na zewnątrz budynku**ob:** Ślesińska 40/8**rob:** Elektryczne

| <i>Poz</i> | <i>Symbol</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Jedn</i> | <i>Ilość</i> |
|----------------|-----------------------|---|-------------|--------------|
| DZIAŁ 1 | | Roboty elektryczne | | |
| 10. | KNNR N009-02-05-04-50 | Demontaż licznika energii elektrycznej jednofazowego | szt | 1,000 |
| 20. | KNNR N009-02-03-05-00 | Demontaż rozdzielnic natynkowej licznika -analog | szt | 1,000 |
| 30. | KNNR N009-03-01-03-00 | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego- linia do TM | metr | 1,500 |
| 40. | KNR 401-03-23-01-00 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/4 cegły | szt | 1,000 |
| 50. | KNNR N002-14-01-05-00 | Malowanie tynków wewnętrznych 2x farbą emulsyjną bez gruntowania | m2 | 0,300 |
| 70. | 000-00-00-00-00 | Przewiercenie otworów w ścianie z cegły , grubość do 2 cegieł o średnicy 2cm- kalkulacja własna, czas 0,2rbh | szt | 2,000 |
| 71. | KNKB 003-03-04-01-00 | Wykucie wnęki w ścianie na zewnątrz z cegły z tynku na zapr cement-wap pod obudowę Incobex , głębokość wnęki min.10cm | m3 | 0,015 |
| 80. | KNKB 005-04-03-06-00 | Montaż skrzynki do 10 kg przykręconej do podłoża na zewnątrz budynku- skrzynka SSTN 26x42x25 prod. INCOBEX | szt | 1,000 |
| 100. | KNR 518-09-01-01-00 | Zamontowanie tablicy licznik 1-fazowej TL-1f-61 (kupno) w obudowie Incobex | szt | 1,000 |
| 110. | KNNR N005-12-07-01-00 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 1,500 |
| 111. | KNNR N005-12-08-01-00 | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 1,500 |
| 120. | KNR 508-02-10-03-00 | Przewód YDY 3x6 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym | metr | 2,500 |
| 130. | KNR 403-09-01-03-00 | Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju żył do 6 mm2 z powłoki polwinitowej pod zaciski | szt | 9,000 |
| 140. | 000-00-00-00-01 | ENERGA-OPERATOR SA-za założenie plomb wg Taryfy Energa Operator SA- zgodnie z warunkami Energa-Operator SA opłata 112,04 zł netto | szt | 1,000 |
| 150. | KNNR N005-13-03-01-00 | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy | szt | 1,000 |
| 170. | KNNR N005-13-05-01-00 | Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza | szt | 1,000 |