



- - Istniejąca instalacja wody zimnej (stal ocynkowana) - do likwidacji
- - Istniejąca instalacja wody ciepłej (stal ocynkowana + izolacja) - do likwidacji
- — — - Istniejąca instalacja cyrkulacji (stal ocynkowana + izolacja) - do likwidacji
- - Istniejąca instalacja wody zimnej (stal ocynkowana) - do pozostawienia
- - Istniejąca instalacja wody ciepłej (stal ocynkowana + izolacja) - do pozostawienia
- — — - Istniejąca instalacja cyrkulacji (stal ocynkowana + izolacja) - do pozostawienia
- ⊕ Wx - Istniejący pion wodociągowy (stal ocynkowana) - do pozostawienia

**Uwaga:**

1. Demontaż rurociągów zasilających pion realizować do kolana łączącego pion z poziomem
  2. Demontaże rurociągów w całej piwnicy należy skoordynować z montażem nowych instalacji, w celu ograniczenia do minimum przerw w dostawie wody do mieszkań.
- Zaleca się następującą kolejność prowadzenia robót:
- wykonanie nowej instalacji nad istniejącymi rurociągami i stopniowe przepinanie jej do rurociągu przyłącza, hydroforu, pionów i w węźle ciepłym)
  - demontaż istniejących rurociągów i zamurowanie istniejących przejść przez przegrody



62-530 Posada, ul. Tuwima 16, tel. 881-938-616  
e-mail: mastrasanit@poczta.fm

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 9, 62-510 Konin		
Obiekt	Poziomy rozprowadzające instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrk. w budynku wielorodzinnym w Koninie, przy ul. Wyszyńskiego 9		
Nazwa rysunku	Instalacja wodociągowa - DEMONTAŻE Rzut piwnic		
Projektował	mgr inż. Marcin Straszewski Upr. nr LOD/0618/POOS/06	Specjalność: instalacyjna	
Sprawił	mgr inż. Radosław Dziubczyński Upr. nr WK/0359/PWOS/09	Specjalność: instalacyjna	
Branża:	Sanitarna	Skala:	1:100
Rys. nr:	S-02	Data:	01.2021