

PRZEDMIAR - Montaż Przeciwpożarowego Włącznika Prądu

NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny
ADRES INWESTYCJI : ul. Świętojańska 18, 62-500 Konin
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Świętojańska 18
ADRES INWESTORA : ul. Świętojańska 18, 62-500 Konin
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Ektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Pawlak
DATA OPRACOWANIA : 2021-09-28

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-09-28

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu					
1	AW Kalkulacja własna	Prace przygotowawcze	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z LE 32x25 (naścienne, przypodłogowe i ścienne)	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNNR 5 0206-01	Przewody HDGs 5x1 mm2/PH90 układane n.t.	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNNR 5 0404-05	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR-W 9 0204-06	Demontaż wyłącznika WP-100A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0406-01	Rozłącznik izolowany DX3-125A/3P - montaż na gotowym podłożu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0406-01	Wyzwalacz wzrostowy TX3/DX3 110 - montaż na gotowym podłożu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 0406-01	Przełącznik faz PF 431 - montaż na gotowym podłożu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 0406-01	Moduł bezpiecznikowy BZ-3 - montaż na gotowym podłożu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - kołek rozporowy mkr6x32	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 0301-14	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w blasze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 0404-05	Montaż przycisku PWP typ PEP1-W01-A-21-2LED 7	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 0303-01	Montaż tabliczek informacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5 0211-01	Przewody kabelkowe LgY 2,5 mm2 - układany luzem	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNNR 5 1203-01	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
16	KNNR 5 1203-05	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości fazy	pomiar		
		- 1			
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości fazy	pomiar		
		- 3			
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 1308-03	Sprawdzenie i regulacja działania wyłącznika, natężenie prądu powyżej 100 A	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	cena zakładowa	założenie plomb przez ZE	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00