

**415-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud:** Armii Krajowej 9 - wymiana drzwi wspólnego użytkowania na I piętrze.**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej</b>		
10.	KNR 401-03-54-04-00 1)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt	1,000 1,000
20.	KNR 202-10-16-03-00 1)	Ościeżnice stalowe osadzone przy wznoszeniu ścian wejściowych 1,0	szt	1,000 1,000
30.	KNR 202-10-17-02-00  1)	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne wzmocnione rdzeniem z płyty wiórowej o pow ponad 1,6 m2 konfekcjonowane, UWAGA: NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAMEK ROLKOWY BEZ MOŻLIWOŚCI ZAMYKANIA DRZWI NA KLUCZ.  0,80*2,05	m2	1,640  1,640
40.	KNR 401-04-11-08-00	Wymiana progów podłóg z desek	szt	1,000
50.	KNR 401-12-04-02-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 1	m2	1,000 1,000
60.	KNR 401-12-06-04-00  1)	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem  0,5	m2	0,500  0,500