

384-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Kościuszki 40 - remont ogrodzenia posesji**ob:** Ogrodzenie**rob:**

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
Remont ogrodzenia				
10.	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	8,830
	1)	$(3,60*3,40+8,30*2,60+3,00*0,50)*0,25$		8,830
20.	KNR 401-03-49-08-00	Rozebranie ścian z kamienia na zaprawie cementowej poniżej terenu	m3	0,893
	1)	$(11,90*0,30*0,25)$		0,893
30.	KNR 401-04-22-01-00	Podstemplowanie dachu z deskowaniem szopy i drwalnika	metr	6,600
	1)	$3,60+3,0$		6,600
40.	KNR 401-04-22-05-00	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	metr	6,600
	1)	$6,60$		6,600
50.	KNR 401-01-04-02-00	Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3	m3	1,785
	1)	$11,90*0,30*0,50$		1,785
60.	KNR 201-03-01-01-00	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m3	3,213
	1) Wykop pod fundament	$11,90*0,30*0,90$		3,213
70.	KNR 401-01-05-05-00	Zasypanie wykopów z przewiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruntach kategorii 3	m3	1,785
	1)	$1,785$		1,785
80.	KNR 202-02-02-01-00	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-10	m3	3,213
	1)	$3,213$		3,213
90.	KNR 202-02-90-02-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi do 8-14 mm	Mg	0,029
	1)	$0,0288$		0,029
100.	KNR 202-06-04-01-00	Izolacja ław fundamentowych murowanych 2-warstwami papy smołowej izolacyjnej na lepiku na gorąco	m2	3,570
	1)	$11,90*0,30$		3,570
110.	KNR 202-06-04-08-01	Izolacja pionowa z folii kubełkowej	m2	17,850
	1)	$11,90*1,50$		17,850
120.	KNR 202-01-37-01-00	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m grub 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cem-wapiennej	m2	35,320
	2)	$(3,60*3,40)+(8,30*2,60)+(3,0*0,50)$		35,320
130.	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m2	46,980
	1)	$(3,60*3,40)+(8,30*2,60)+(0,50*3,0)+(5,30*1,90)+(5,30*0,30)$		46,980
140.	KNR 202-05-06-02-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm	m2	2,385
	1)	$5,30*0,45$		2,385
150.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
	1)	2		2,000
160.	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m3	3,213
	1)	$3,213$		3,213
170.	KNR 401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dalsze 7 km.Wsp.7 do S	m3	3,213
	1)	$3,213$		3,213
180.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie ziemi na wysypisku	m3	3,213
	1)	$3,213$		3,213
190.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	9,723
	1)	$8,830+0,893$		9,723
200.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km. Wsp.7 do S	m3	9,723
	1)	$9,723$		9,723
210.	000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	m3	9,723

