

544-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Remont dachu ul. Gosławicka 46**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Dekarskie

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1				
CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych				
10.	KNR 404-05-09-03-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	25,000
20.	KNR 404-03-05-08-00	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grub płyty do 15 cm	m3	1,300
30.	WKNR W202-01-26-06-12	Ścianki działowe ażurowe 1/2 c pełna 100 zapr cem-wap 30	m2	4,800
40.	KNR 202-06-04-05-01	Izolacja pozioma 1-sza warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na zimno	m2	12,000
50.	KNR 202-06-13-03-02	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho	m2	12,000
60.	KNR 202-06-13-04-02	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho - następne 3 warstwy do RiM należy przyjąć współczynnik = 3,0	m2	12,000
70.	KNR 202-02-17-01-00	Dachy z płyt prefabrykowanych żelbetowych korytkowych	m2	12,000
80.	KNR 202-02-17-08-00	Dachy z płyt prefabrykowanych - dodatek za spoinowanie	m2	12,000
90.	KNR 202-05-02-04-00	Pokrycie dachów 2-warstwowo papą asfaltową lepikiem na gorąco w budynkach mieszkalnych	m2	25,000
100.	KNR 202-06-02-07-00	Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z lepiku asfaltowego. Uszczelnienie czapek kominów	m2	7,200
	1)	1,2*0,6*10		7,200
110.	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m2	25,000
120.	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	108,000
130.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna : wzmocnienie obsadzenia drabiny włazowej na dach	szt	1,000
140.	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie pozostałości samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m3	2,500
150.	KNR 404-11-01-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym. 7 krotność	m3	2,500
160.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	m3	2,500