

532-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Remont schodów zewnętrznych do biblioteki - ul. Goślawicka 46**ob:** Budynek Mieszkalny**rob:** Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1				
CPV 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynków				
10.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych (0,155+0,32)*2,01*9+3,97*1,32 0,1*2,42	m2	14,075 13,833 0,242
	1) Schody i spocznik			
	2) Cokół			
20.	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą. Płytki zewnętrzne, antypoślizgowe, układane na mrozoodporny klej, wypełnienie szczelin FUGĄ CERAMICZNĄ.	m2	14,075
30.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	14,075
40.	KNR 202-11-05-03-00	Analogia: Cokolik z terakoty 10x30 cm	metr	2,420
50.	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m2	3,783
	1)	0,89*4,25		3,783
60.	KNR 401-12-12-21-00	Analogia: Malowanie 2-krotnie farbą olejną poręczy	metr	3,100
70.	KNR 401-03-08-01-00	Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 sztuki. Uzupełnienie brakującej cegły na narożniku murku.	szt	1,000
80.	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m3	0,422
	1)	14,075*0,03		0,422
90.	KNR 404-11-01-05-00	Dodatek za dalsze 7 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym	m3	0,422
100.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	Mg	0,739
	1)	0,422*1,75		0,739