

539-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Kanałowa 8/4 - remont pustostanu

ob: Budynek mieszkalny

rob: Ogólno budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Kod CPV 45330000-9: roboty wod-kan.		
10.	KNNR N004-02-29-04-03	Wymiana zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na ścianie z syfonem PCV.	szt	1,000
20.	KNNR N004-01-37-01-01	Montaż baterii zlewozmywakowej ściennej pojedynczej.	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu czepalnego M1 fi 15/20 do pralki.	szt	1,000
40.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
50.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
60.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątowego z wężykiem giętkim fi 15/15	szt	1,000
70.	KNNR N004-02-30-02-05	Wymiana umywalki porcelanowej "40" z syfonem PCV	kmpl	1,000
80.	KNNR N008-01-18-05-00	Wymiana baterii umywalkowej stojącej fi 15	szt	1,000
90.	KNNR N008-02-17-07-00	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 900x900 półokrągłego z zabudową	szt	1,000
100.	KNNR N008-02-17-06-01	Wymiana syfonu brodzikowego nadstropowego z PCW fi 40	szt	1,000
110.	KNNR N008-01-13-01-00	Przerobienie-dostosowanie podejścia dopływowego pod baterię natryskową ścienną fi 15	szt	2,000
120.	KNNR N004-01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 16	szt	2,000
130.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zaślepienie podejść dopływowych pod baterię w ścianie fi 15 (korytarz)	szt	2,000
140.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: zaślepienie podejść dopływowych pod bojler.	szt	2,000
150.	000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: zaślepienie podejścia odpływowego PCV w korytarzu.	szt	1,000
160.	KNNR N008-02-17-07-00	Analogia: Wymiana kabiny prysznicowej półokrągłej 900x900	szt	1,000
DZIAŁ 2		CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych		
10.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
20.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	23,390
	1)	4,54+2,68+2,74+1,8+2,57+2,74+2,26+2,6+1,46		23,390
30.	KNNR N002-12-06-04-00	Listwy przyścienne z PCW klejone	metr	18,010
	1)	4,54+2,68+2,36+2,6+1,46+1,8+2,57		18,010
40.	KNR 404-05-04-06-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej	m2	19,725
	1)	3,47*1,8+2,74*2,68+2,6*2,36		19,725
41.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	19,725
50.	KNR 401-06-21-01-00	Odgrybianie 2-krotnie ścian ceglanych pow do 2 m2 metodą smarowania	m2	0,500
60.	KNR 401-06-22-01-00	Odgrybianie 2-krotnie stropów ceglanych pow do 2 m2 metodą smarowania	m2	0,500
70.	KNR 401-03-49-07-00	Analogia: Rozebranie licowania z płytek ceramicznych	m2	2,246
	1) Łazienka	1,0		1,000
	2) Korytarz	0,62*2,01		1,246
71.	KNR 202-08-22-05-00	Licowanie ścian płytkami terrakota luzem 15x15 cm	m2	1,000
	1) Łazienka	1,0		1,000
80.	KNR 401-04-26-02-00	Analogia. Zerwanie obicia ścian z paneli plastikowych	m2	1,870
	1)	1,87*1		1,870
90.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Roebranie ścianek działowych z płyt G-K	m2	10,301
	1)	(2,74+0,8)*2,91		10,301
100.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2	6,577
	1)	2,26*2,91		6,577
110.	KNKB 002-08-03-09-00	Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych	m2	14,666
	1) Ściana w pokoju	(2,68+0,1+2,26)*2,91		14,666
120.	WKNR W202-08-30-04-00	Gładź gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m2	3,116
	1) Powierzchnie po	0,62*2,01+1,87*1,0		3,116
130.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	26,139
	1)	1,32*2,95+1,75*1,44+2,6*2,36+2,74*2,68+1,8*3,47		26,139
140.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	79,880
	1)	((2,95*2)+(1,32*2)+(2,60+2,26+0,1+2,68+4,54+3,47+1,8+1,46))*2,91		79,880

150.	KNR 401-12-15-08-00 1)	Analogia: Mycie posadzek z płytek ceramicznych w korytarzu i łazience 2,95*1,32+1,44*1,75	m2	6,414 6,414
160.	KNR 401-12-09-10-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Malowanie drzwi i ościeżnic z drobynm naprawami. Należy przyjąć współczynnik 3,0 do RiM 2*(2,0*0,8)	m2	3,200 3,200
170.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Regulaja drzwi do łazienki i do pokoju	szt	1,000
180.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z szyldami w drzwiach do łazienki i do pokoju	szt	2,000
190.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Wymiana uszczelk okiennych	szt	1,000
200.	KNR 401-09-19-28-00	Wymiana zamka skrzynki pocztowej	szt	1,000

DZIAŁ 3		CPV 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego		
11.	KNR 403-03-06-02-00	Wymiana gniazda podtynkowego 2-biegunowego bryzgoszczelnego 16 A ze stykami uziemiającymi do zasilania grzejnika w łazience (grzejnik montować poza strefą 2)	szt	1,000
20.	KNR 403-03-06-02-00	Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze stykami uziemiającymi w małym pokoju na lewej ścianie	szt	1,000
22.	KNR 403-11-24-01-00	Demontaż łączników 1 biegunowych podtynkowych z 1 wylotem w łazience przy lustrze ze strefy 2.	szt	1,000
23.	KNR 403-11-33-04-00	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych	szt	2,000
24.	KNR 403-11-33-07-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	szt	2,000
25.	KNR 403-11-22-02-00	Demontaż gniazd wtyczkowych 2P+Z biegunowych podtynkowych w kuchni i w łazience	szt	4,000
26.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- grzejnik w łazience	szt	1,000
61.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna plafoniera RONDO E27 IP44 , przykręcana w łazience	kmpl	2,000
71.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle-przeniesienie gniazd wtyczkowych z poziomu 0,3m od podłogi do wysokości 1,2m w kuchni	metr	3,000
81.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm-przeniesienie gniazd wtyczkowych z poziomu 0,3m od podłogi do wysokości 1,2m w kuchni	metr	3,000
91.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie-przeniesienie gniazd wtyczkowych z poziomu 0,3m od podłogi do wysokości 1,2m w kuchni	szt	3,000
101.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDyp 3x2,5 w tynku na podłożu inny-przeniesienie gniazd wtyczkowych z poziomu 0,3m od podłogi do wysokości 1,2m w kuchni	metr	4,500
131.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe (nowe) p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne w kuchni przeniesienie gniazd wtyczkowych z poziomu 0,3m od podłogi do wysokości 1,2m w kuchni	szt	2,000
132.	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk. (nowe) pojedyncze p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe- do kuchenki elektrycznej 2-płytkowej w kuchni	szt	1,000
141.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle od TM do gniazda bojlera-przeniesienie gniazda wtyczkowego w łazience do bojlera poza strefę 2 na wysokość 2,3m (nowy odcinek o tablicy mieszkaniowej TM do bojlera	metr	8,000
151.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm (nowy odcinek od tablicy mieszkaniowej TM do bojlera)	metr	8,000
161.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie-w łazience do bojlera	szt	1,000
171.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDyp 3x2,5 w tynku na podłożu inny-ulożyć nowy odcinek o tablicy mieszkaniowej TM do bojlera	metr	9,000
201.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze podtynkowe 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka do bojlera mocować na wysokości 2,3m	szt	1,000
211.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- do bojlera	szt	1,000
221.	KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
231.	KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
241.	KNNR N005-04-06-02-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 5 kg- grzejnik elektryczny łazienkowy 230V, 2kW, IP24,IP24, II klasa ochronności, Stiebel Eltron - montować poz strefą 2 w łazience.	szt	1,000
261.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V	szt	1,000
271.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
281.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	7,000

291. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
301. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	17,000
311. KNNR N005-13-01-02-00	Sprawdzanie działania i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz - piec akumulacyjny	szt	1,000
331. 000-00-00-00-00	Sprawdzenie działania pieca akumulacyjnego i stycznika wraz z zegarem sterującym- kalkulacja własna	szt	1,000