

## 537-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

**bud:** Przemysłowa 5/14 - remont pustostanu

**ob:** Budynek mieszkalny

**rob:** Ogólno budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>Kod CPV: Roboty budowlane wod-kan.</b>		
10.	KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej wolnostojącej W-140 + syfon wannowy PCV	kmpl	1,000
20.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
30.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
40.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąowego z wężykiem giętkim fi 15/15	szt	1,000
50.	KNNR N004-01-37-01-00	Montaż baterii umywalkowej ściiennej	szt	1,000
60.	KNNR N004-02-30-02-05	Montaż umywalki porcelanowej "35" z syfonem PCV	kmpl	1,000
70.	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	1,000
80.	KNNR N008-01-16-01-20	Wstawienie trójnika oc fi 15/15	szt	2,000
90.	KNR 215-01-03-01-00	Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach mieszkalnych fi 15-wykonanie podejścia dopływowego pod zlewozmywak do wody ciepłej i zimnej.	metr	5,000
100.	KNR 215-01-07-01-00	Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii fi 15	szt	2,000
110.	KNNR N008-02-09-04-01	Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW fi 110/50 na ścianie	szt	1,000
120.	KNNR N004-02-07-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 50	metr	2,000
130.	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	1,000
140.	KNNR N004-01-35-01-00	Zawór czepalny do baterii pod zlewem fi 15 + wężyki zbrojone do baterii stojącej zlewozmywakowej.	szt	2,000
150.	KNNR N004-02-29-04-03	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na ścianie z otworem do baterii	szt	1,000
160.	KNNR N004-01-37-02-01	Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej	szt	1,000
170.	KNR 401-03-48-01-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej - demontaż ekranu z płyty GK i bloczków gipsowych.	m2	2,000
180.	KNR 202-20-11-01-50	Wykonanie zabudowy rur - ekran z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 50-01 1-warstwowa	m2	2,000
190.	KNR 401-03-33-01-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	3,000
200.	KNR 401-03-23-02-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły	szt	3,000
210.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu czepalnego M1 fi 15/20 do pralki.	szt	1,000
220.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>CPV 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego</b>		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	5,000
30.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	8,000
50.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	5,000
60.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	13,000
70.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	21,000
80.	KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej	szt	1,000
110.	KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x8 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
120.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
130.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie ( pokój+kuchnia, łazienka+przedpokój)	szt	2,000
140.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A (kuchenka elektryczna , kuchnia, łazienka, pokój+przedpokój)	szt	4,000
170.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	26,000
180.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	26,000
182.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	3,000

200.	KNNR N005-01-10-05-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 25x15 łącznik prosty	metr	17,000
210.	KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	20,000
220.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	34,000
230.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	27,000
240.	KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym w pokoju	metr	3,500
270.	KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	9,000
280.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	12,000
290.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II)	szt	2,000
300.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (przedpokój 2x, 1x w kuchni)	szt	4,000
310.	KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane niebryzgoszczelne (pokój i kuchnia)	szt	6,000
333.	KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane- (kuchienka elektryczna 2P)	szt	1,000
340.	KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting( łazienka poza strefą I)	kmpl	2,000
390.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej- przedpokój , łazienka i kuchnia	szt	3,000
400.	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej- pokój	szt	2,000
420.	KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
421.	KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
422.	KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
430.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
470.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- oświetlenie pokój i kuchnia	szt	1,000
480.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny- oświetlenie-przedpokój i łazienka oraz gniazdka wtyczkowe-kuchienka elektryczna, kuchnia, pokój+przedpokój, łazienka	szt	5,000
490.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
500.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	18,000

### DZIAŁ 3

### CPV 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynków

10.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2	1,000
	1)	1		1,000
20.	KNR 401-03-49-07-00	Analogia: Rozebranie licowania z płytek ceramicznych	m2	2,094
	1)	0,6*(2,34+0,6+0,55)		2,094
30.	KNR 404-05-04-06-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej	m2	23,933
	1)	5,26*4,55		23,933
40.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	28,490
	1)	2,42+2,11+4,55+5,26+2,12+1,52+0,57+0,57+2,34+1,64+2,35+1,52*2		28,490
50.	KNR 401-08-03-02-00	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko. Przygotowanie podłoża pod nową wykładzinę	m2	7,179
	1)	23,93*0,30		7,179
60.	KNNR N002-12-06-04-00	Listwy przyściennie z PCW klejone	metr	28,490
70.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	23,933
80.	KNNR N002-08-02-06-00	Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach	m2	89,160
90.	KNR 401-09-09-04-00	Analogia: Regulacja skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	4,000
91.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	113,100
	1)	113,1		113,100
100.	KNR 401-12-04-05-00	Malowanie 1-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	113,100
110.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Zerwanie oświetlenia punktowego (kasetonów)	szt	4,000
120.	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie pozosostałości samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m3	2,000
130.	KNR 404-11-01-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu. 7 krotność	m3	2,000
140.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: utylizacja gruzu na wysypisku	m3	2,000