

555-11-100 : PRZEDMIAR ROBÓTbud: **Ul. Gotycka 8/2 - remont pustostanu**ob: **Budynek mieszkalny**rob: **Budowlane**

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Kod CPV: 45330000-9 Roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"- typ "Warszawa" z odpływem dolnym.	kmpl	1,000
20.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового z wężykiem giętkim fi 15/15	szt	1,000
40.	KNNR N008-02-17-02-02	Wymiana wanny stalowej wolnostojącej W-150 z syfonem PCV i otworami na baterię.	kmpl	1,000
50.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej stojącej z natyskiem węzowym	szt	1,000
60.	KNNR N004-01-35-01-00	Zawór czerpalny do baterii pod wanną fi 15 + wężyki zbrojone do baterii stojącej.	szt	2,000
70.	KNNR N008-02-16-01-00	Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami i syfonem PCV	kmpl	1,000
80.	KNNR N008-01-18-05-00	Wymiana baterii umywalkowej stojącej fi 15	szt	1,000
90.	KNNR N004-01-35-01-00	Zawór czerpalny do baterii pod umywalką fi 15 + wężyki zbrojone do baterii stojącej.	szt	2,000
100.	KNNR N008-01-16-01-10	Wstawienie zaworu kąтового fi 15/20 do pralki	szt	1,000
110.	KNNR N008-02-15-04-00	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 1-komorowego z pułką bez wsporników	szt	1,000
120.	KNNR N008-02-17-05-00	Wymiana syfonu zlewozmywakowego PCV fi 50	szt	1,000
130.	KNNR N008-01-18-05-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej stojącej fi 15	szt	1,000
140.	KNNR N004-01-35-01-00	Zawór czerpalny do baterii pod zlewozmywakiem fi 15 + wężyki zbrojone do baterii stojącej.	szt	2,000
150.	KNNR N008-03-14-03-00	Demontaż kuchenki gazowej 3 lub 4-palnikowej z piekarnikiem	szt	1,000
160.	000-00-00-00-00	Kalkulacja wasna: wywóz i utylizacja zdemontowanej kuchni gazowej	szt	1,000
170.	KNNR N004-02-07-01-00	Wykonanie podejścia odpływowego PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 50 do umywalki.	metr	1,000
180.	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 pod umywalkę.	szt	1,000
190.	KNNR N008-04-07-04-11	Wymiana głowicy RTD-3100 zaworu termostatycznego Danfoss - grzejnik w pomieszczeniu kuchni.	szt	1,000
DZIAŁ 2		CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych		
10.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	70,480
	1)	$4*3,6+2*1,7+2*2,9+2*1,85+2*0,9+3,15*2+2,75*2+2,26*2+4,0*2+3,88*2+4,65*2$		70,480
20.	KNR 404-05-04-06-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej	m2	35,928
	1)	$2,26*4,0+3,15*2,75+1,7*3,6+2,9*3,6+0,9*1,85$		35,928
30.	KNR 404-05-04-07-00	Analogia: Rozebranie paneli podłogowych	m2	18,042
	1)	$3,88*4,65$		18,042
40.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2	76,200
	1) Kuchnia ściana i sufit	$4,2*1,07+1,7*3,6$		10,614
	2) Pokój	$(3,6*2*2,57)+(2,9*2*2,57)$		33,410
	3) Pokój	$(4,0*2*2,57)+(2,26*2*2,57)$		32,176
50.	PKZ 1912-02-01-11-00	Demontaż boazerii drewnianych ponad 5 m2	m2	54,789
	1) Ściany	$3,15*2*2,57+2,75*2*2,57+1,85*2*2,57+0,9*2*2,57$		44,461
	2) Sufity	$3,15*2,75+0,9*1,85$		10,328
60.	PKZ 1912-02-01-11-00	Analogia: zerwanie paneli z tworzywa sztucznego	m2	12,434
	1) Ściana w kuchni	$3,6*2,57$		9,252
	2) Sufit w łazience	$1,85*1,72$		3,182
70.	KNR 401-07-01-02-00	Analogia:skucie płytek ze ścian	m2	22,400
	1) Kuchnia	$0,9*1,5+3,0*0,9$		4,050
	2) Łazienka	$(1,85*2*2,57)+(1,72*2*2,57)$		18,350
80.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2	3,182
	1) Łazienka	$1,85*1,72$		3,182
90.	KNR 401-03-48-02-00	Analogia: Rozebranie obudowy wanny	m2	1,160
	1)	$1,7*0,6+0,7*0,2$		1,160

100.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2.	szt	5,000
	1) Łazienka	1		1,000
	2) Mniejszy pokój obok	1		1,000
	3) Kuchni	1		1,000
	4) Drzwi wejściowe	2		2,000
110.	KNR 401-03-29-01-00	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do łazienki	m2	0,400
	1)	0,20*2,0		0,400
120.	KNR 202-10-16-02-00	Ościeżnice stalowe FD7	szt	3,000
	1) Kuchnia 0,7x2,0	1		1,000
	2) Łazienka 0,8x2,0	1		1,000
	3) Pokój 0,8x2,0	1		1,000
130.	KNR 202-10-16-04-00	Ościeżnice stalowe FD7w	szt	1,000
	1) Drzwi wejściowe	1		1,000
140.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą do 0,2 m2 konfekcjonowane. Łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła.	m2	3,000
	1) Łazienka	0,8*2,0		1,600
	2) Wc	0,7*2,0		1,400
150.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą ponad 0,2 m2 konfekcjonowane	m2	6,400
	1) Pokoje	(0,8*2,0)*3		4,800
	2) Kuchnia	0,8*2,0		1,600
160.	KNNR N002-11-03-01-03	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne wejście do lokali oklejone folią	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
170.	KNR 401-12-09-10-00	Analogia: Malowanie ościeżnic drzwiowych. Pozostałe ościeżnice. Do R i M należy przyjąć współczynnik 0,5	m2	4,600
	1)	0,8*2,0+0,7*2,0+0,8*2,0		4,600
180.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Naprawa ościeżnic stalowych.	szt	2,000
190.	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi do 50	metr	28,000
200.	KNR 401-12-12-19-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników	m2	20,500
	1)	41*0,5		20,500
210.	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m2	8,515
	1)	6,55*1,3		8,515
220.	KNR 401-12-15-04-00	Mycie okien zespolonych. Do R należy przyjąć współczynnik 2,5	m2	11,069
	1)	1,4*1,4+0,85*2,15+2,03*1,4+2,07*1,42+1,2*1,25		11,069
230.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Demontaż markizy	kmpl	1,000
240.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: odkręcenie kwietników stalowych na balkonie	kmpl	1,000
250.	KNR 401-12-02-09-00	Analogia: zeskrabanie łuszczącej się farby od spodu płyty balkonowej	m2	5,850
	1)	4,5*1,3		5,850
260.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi. Spód płyty balkonowej	m2	5,800
270.	KNR 401-12-04-03-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji. Malowanie spodu płyty balkonowej	m2	5,800
280.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż karniszy	szt	4,000
290.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Rozebranie szafy i 2 szt pawlaczy na korytarzu	kmpl	1,000
300.	KNR 404-04-04-05-00	Analogia: rozebranie zabudowy w WC	m2	0,540
	1)	0,9*0,6		0,540
310.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek okiennych	szt	8,000
320.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	8,000
330.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł. Wymiana kratki wentylacyjnych	szt	3,000
340.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: rozebranie zabudowy rur w kuchni	szt	1,000
350.	KNR 202-20-04-01-00	Analogia: Obudowa rur przy kominie w kuchni płytami g-k na ruszcie stalowym	m2	2,442
	1)	(0,65+0,3)*2,57		2,442
360.	KNR 401-09-19-28-00	Analogia: Wymiana zamka do skrzynki pocztowej	szt	1,000
370.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż okładziny słomowej z balustrady na balkonie	szt	1,000
	1)	1		1,000
380.	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m2 z zaprawy CERESIT CN 72. Posadzka w korytarzu	m2	8,663
	1)	3,15*2,75		8,663

390.	KNR 202-11-30-03-01	Warstwa wyrównująca z zaprawy CERRESIT CN 72 - dodatek za 5 mm różnicy. Posadzka w korytarzu	m2	8,663
400.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej. Wszystkie pomieszczenia oprócz największego pokoju	m2	39,110
	1)	$3,15*2,75+3,6*1,7+3,6*2,9+1,85*1,72+0,9*1,85+4,0*2,26$		39,110
410.	KNR 202-11-13-07-00	Listwy przyścienne PCW zgrzewane	metr	60,560
	1)	$3,6*4+1,7*2+2,9*2+3,15*2+2,75*2+2,26*2+4,0*2+1,85*4+0,9*2+1,72*2$		60,560
420.	WKNR W202-08-30-04-00	Gładź gipsowa 2-warstwowa na ścianach. Wszystkie pomieszczenia oprócz największego pokoju	m2	155,639
	1)	$(3,6*4+1,7*2+2,9*2+3,15*2+2,75*2+4,0*2+2,26*2+1,85*4+0,9*2+1,72*2)*2,57$		155,639
430.	WKNR W202-08-30-06-00	Gładź gipsowa 2-warstwowa na sufitach. Wszystkie pomieszczenia oprócz największego pokoju	m2	39,110
	1)	$4,0*2,26+3,15*2,75+3,6*1,7+2,9*3,6+1,85*1,72+0,9*1,85$		39,110
440.	WKNR W202-15-10-03-00	Malowanie podłoży gipsowych dwukrotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem. wszystkie ściany i sufity	m2	235,284
	1)	$155,639+39,110+(3,88*2+4,65*2)*2,57-(2,03*1,4+0,85*2,15)+(0,2*(1,4+2,25+2,15+1,0))$		235,284
450.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z mieszkania, balkonu i pwinicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	20,000
460.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z mieszkania, balkonu i pwinicy samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	20,000
470.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	m3	20,000

DZIAŁ 3		CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
10.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	8,000
20.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	13,000
30.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	14,000
40.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	21,000
50.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	46,000
60.	KNR 403-11-33-07-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	szt	5,000
70.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC	szt	1,000
80.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A	szt	1,000
90.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A z demontażu	szt	1,000
100.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A	szt	1,000
110.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- z demontażu	szt	2,000
111.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B20A- do kuchni elektrycznej	szt	1,000
120.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	79,400
	20) Łazienka gniazda	$1,7+1+1$		3,700
	80) Kuchnia gniazda	$1,7+2+1,7+1,2+2*1,2+1,7+1,5+2*1,2$		14,600
	100) Kuchnia- Kuchenka	$1,7+1,2+1,9+1+2,1$		7,900
	120) Pokój po prawo,	$1,7+2,9+2,9+2,1+2,1+2,1$		13,800
	140) Przedpokój-oświetlenie	$0,9+1,2+2,8+1,2$		6,100
	160) WC, łazienka-	$1,4+2*1,2$		3,800
	180) Kuchnia i pokój prawy-	$1,3+2,5+2*1,2+2*1,8+1$		10,800
	200) Pokoje po lewo -	$1+2,9+1,2+1,2$		6,300
	220) Pokoje po lewo -	$4,7+2*2,1$		8,900
	240) Pokoje po prawo -	$1,3+1+1,2$		3,500
130.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	79,400
140.	KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	7,900
150.	KNNR N005-12-09-10-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 20 cm w betonie	szt	2,000
160.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	4,000
170.	KNNR N005-01-10-04-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 25x15 łącznik prosty	metr	33,500
	20) Pokój po prawo	4,8		4,800
	40) Pokoje po lewo	$3+2,3+3,8+3*0,3+(2*3,7+4*0,3)$		18,600
	60) Kuchnia	$3,6+2*1,2+1,7+2*1,2$		10,100
180.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	24,650
	20) Łazienka gniazda	$0,5+1,7+1+1+0,5+0,75$		5,450
	40) Kuchnia gniazda	$0,5+1,7+1,2+1,7+3,6+1,7+1,5+4*1,2+3*0,75+0,25$		19,200
	100) Pokoje - gniazda			0,000

183.	KNNR N005-02-04-06-02	Przewód płaski YDYp 3x4,0 w tynku na podłożu innym zakończyć puszką przyłączeniową.	metr	9,000
	20) Zasilanie kuchni	0,5+1,7+3,5+1+2,+0,3		9,000
190.	KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	41,600
	20) Pokój po prawo	3,4*2+4*0,3+1,5		9,500
	40) Pokoje po lewo	2*3,7+4*0,3+1,8+(3+2,3+3,8+4*0,25)		20,500
	60) Kuchnia	3,6+2*1,2+1,7+1,5+2*1,2		11,600
200.	KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	11,450
	20) Pokój po prawo	0,75+1+1,5+0,25+0,25		3,750
	40) Pokoje po lewo	0,5+1,5+1,2+0,25+(0,5+1+2+0,25)+0,5		7,700
220.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	38,650
	20) Przedpokój	0,5+1+2,8+2,1+1,2+1,4+0,25+0,25+0,75		10,250
	40) Dzwonek	0,5+1,2+0,5		2,200
	60) Łazienka	0,5+2*1,2+0,4+0,45+0,9+0,5+1+0,25		6,400
	80) Kuchnia i pokój po	10,8+2*1		12,800
	100) Pokoje po lewo	0,5+3+2*0,75+2*0,5+1		7,000
240.	KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	7,000
250.	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	15,000
	20) Łączniki	8		8,000
	40) Gniazda	7		7,000
260.	KNNR N005-03-08-04-01	Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane	szt	12,000
270.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne-	szt	5,000
280.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze , 2P+Z 16A/2,5 p/t przykręcane- łazienka	szt	2,000
282.	KNNR N005-03-03-03-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 6 mm ² montowana podtynkowo dla kuchni elektrycznej (kuchnię dostarcza lokator), 30cm od poziomu podłogi	szt	1,000
290.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka x2 i WCx1	kmpl	3,000
300.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej- przedpokój, łazienka,WC, kuchnia	szt	4,000
310.	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej-	szt	3,000
330.	KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. lub n/t	szt	1,000
340.	KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
350.	KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
360.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
370.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
380.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
390.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	27,000

DZIAŁ 4

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na

DZIAŁ 5

Uwaga: W pokojach instalować po 4 gniazda wtyczkowe, w kuchni 2x p/t i 2x