

550-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Górnicza 7/10 - remont pustostanu

ob: Budynek mieszkalny

rob: Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
CPV 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych				
10.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2. Regulacja skrzydeł	szt	4,000
20.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł. W łazience	szt	3,000
30.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	28,137
	1) Sufit duży pokój	4,76*3,87		18,421
	2) Sufit korytarz	3,82*1,74		6,647
	3) Sufit łazienka	1,55*1,98		3,069
40.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2	78,045
	1) Korytarz	(1,74*2+3,82*2)*2,75		30,580
	2) Duży pokój	(3,87*2+4,76*2)*2,75		47,465
50.	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłóży poziomymi preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT. Gruntowanie sufitu przed szpachlowaniem	m2	28,137
	1) Duży pokój	4,76*3,87		18,421
	2) Korytarz	3,82*1,74		6,647
	3) Łazienka	1,55*1,98		3,069
60.	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży pionowymi preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT. Gruntowanie ścian przed szpachlowaniem	m2	78,045
	1) Duży pokój	(3,87*2+4,76*2)*2,75		47,465
	2) Korytarz	(1,74*2+3,82*2)*2,75		30,580
70.	WKNR W202-08-30-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	78,925
	1) Duży pokój	(3,87*2+4,76*2)*2,75		47,465
	2) Korytarz	(1,74*2+3,82*2)*2,75		30,580
	3) Zamurwane naświetle	0,55*0,8*2		0,880
80.	WKNR W202-08-30-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	28,137
	1) Duży pokój	3,87*4,76		18,421
	2) Korytarz	1,74*3,82		6,647
	3) Łazienka	1,55*1,98		3,069
90.	WKNR W202-15-10-03-00	Malowanie podłóży gipsowych dwukrotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	59,559
	1) Sufity; duży pokój,	4,76*3,87+1,74*3,82+1,55*1,98		28,137
	2) Ściany; korytarz i duży	3,82*1,74+4,76*3,87+(1,55*2+1,98*2)*0,9		31,422
100.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	4,000
110.	KNR 202-10-16-02-00	Ościeżnice stalowe FD7 osadzone przy wznoszeniu ścian wewnętrznych	szt	4,000
120.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą ponad 0,2 m2 konfekcjonowane	m2	4,800
	1)	3*0,8*2,0		4,800
130.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą do 0,2 m2 konfekcjonowane. Drzwi łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,400
	1)	0,7*2,0		1,400
131.	KNR 401-04-11-08-00	Wymiana progów drzwiowych do kuchni i łazienki	szt	2,000
140.	KNR 401-07-08-04-00	Wykonanie tynku cementowego kat III na ościeżach szer do 15 cm	metr	14,300
141.	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2. Wykucie naświetla między kuchnia a łazienką	szt	1,000
142.	KNR 401-03-03-02-00	Analogia: zamurowanie naświetla między kuchnia a łazienką	m2	0,440
	1)	0,55*0,8		0,440

143.	KNR 401-07-11-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m2. Tynk na zamurowanym naświetlu z obustron	m2	0,880
	1)	0,44*2		0,880
150.	KNNR N003-06-01-03-00	Analogia: skucie płytek obudowy brodzika	metr	1,500
160.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: montaż podokiennika PCV w kuchni	szt	1,000
170.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu, piwnicy i po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	7,500
180.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu, piwnicy i po remoncie samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	7,500
190.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: utylizacja gruzu na wysypisku	m3	7,500

DZIAŁ 2		Remont podłogi w dużym pokoju		
10.	KNR 404-05-04-06-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej w dużym pokoju. Wykładzina dywanowa do zdjęcia i wyrzucenia. Wykładzina z PCW do odzysku	m2	36,842
	1) Wykładzina PCW	3,87*4,76		18,421
	2) Wykładzina dywanowa	3,87*4,76		18,421
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Usunięcie skrzywienia(naprawa)podłogi z desek podłogowych w dużym pokoju	szt	1,000
30.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej w dużym pokoju. Wykładzina z odzysku	m2	18,421
	1)	3,87*4,76		18,421
40.	KNR 202-11-13-08-00	Listwy przyścienne drewniane w dużym pokoju	metr	15,760
	1)	4,46*2+3,87*2-0,9		15,760

DZIAŁ 3		Remont podłogi w korytarzu i małym pokoju		
10.	KNR 404-05-04-06-00	Analogia: Zdjęcie wykładziny w korytarzu i małym pokoju. Wykładzina z pokoju do odzysku.	m2	15,949
	1) Wykładzina PCW	3,82*1,74+2,72*3,42		15,949
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Usunięcie skrzywienia(naprawa)podłogi z desek podłogowych w korytarzu i małym pokoju	szt	2,000
30.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej w małym pokoju. Wykładzina z odzysku	m2	9,302
	1)	3,42*2,72		9,302
31.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej w korytarzu	m2	6,647
	1)	3,82*1,74		6,647
40.	KNR 202-11-13-08-00	Listwy przyścienne drewniane w korytarzu i małym pokoju	metr	11,380
	1) Mały pokój	3,42*2+2,72*2-0,9		11,380

DZIAŁ 4		CPV 45330000-9: Roboty wod-kan.		
10.	KNNR N008-02-17-07-00	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 800x800	szt	1,000
20.	KNNR N008-02-17-06-01	Wymiana syfonu brodzikowego nadstropowego z PCW fi 40	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-18-07-00	Wymiana baterii natryskowej ściennej z natryskiem wężowym	szt	1,000
40.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
50.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
60.	KNNR N008-02-16-01-01	Wymiana umywalki porcelanowej L-40 ze wspornikami i syfonem PCV	kmpl	1,000
70.	KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
80.	KNNR N008-03-13-03-00	Wymiana i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla gazowa 11 kg.	szt	1,000
90.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
100.	KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników	szt	1,000
110.	KNNR N004-02-18-03-00	Montaż syfonu zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwójny	szt	1,000
120.	KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
130.	KNNR N004-04-12-01-13	Montaż głowicy termostatycznej do zaworu grzejnikowego RTD-N fi 15 Heimeier (pokój mały)	szt	1,000

DZIAŁ 5		CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych	
10.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt 6,000
20.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt 7,000
30.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt 5,000
40.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt 14,000
50.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt 15,000
60.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr 28,000
70.	KNNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablic licznikowych	szt 1,000
80.	KSNR S005-02-03-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- tablica licznikowa T-1F-b/z	szt 1,000
90.	KNNR N009-03-04-02-03	Wymiana przewodu YDY 3x6,0 wciąganego do rur instalacyjnych- linia zasilająca LZ od licznika energii elektrycznej do TM	metr 2,500
100.	KNNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x8 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt 1,000
110.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC	szt 1,000
120.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A - oświetlenie- 1.Przedpokój, pokój prawy i łazienka. 2. Pokój lewy i kuchnia	szt 2,000
130.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- gniazda wtyczkowe-3.Przedpokój i pokoje, 4. łazienka. 5. Kuchnia	szt 3,000
140.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr 79,200
	20) Pokój lewy	0,5+1,8+2,7+2,1+2,1+3,4+2,1+3,2	17,900
	40) Pokój prawy	1,7+2,1+4,7+0,2++3,87+2,1+4,8+0,2	19,670
	80) Łazienka	1,7+1+1+0,6	4,300
	100) Kuchnia	2,2+3,2+2,83+5*2,2+0,2	19,430
	120) Oświetlenie	5*2,2+1,7+0,9+2,4+1,9	17,900
150.	KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr 79,200
160.	KNNR N005-12-09-10-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 20 cm w betonie	szt 1,000
170.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt 4,000
180.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr 79,740
	20) Pokój lewy	0,5+1,75+2,1+3,4+2,7+2,1+3,6+(1,75)++1	18,900
	40) Pokój prawy	0,5+1,7+3,87+4,8+0,3+4,76+0,2+2*2,1+(1,75+1,5)++1	24,580
	60) Przedpokój	2,1+1++0,5	3,600
	80) Łazienka	0,5+3,8+1,74+2*2+1+0,75+0,25++0,5	12,540
	100) Kuchnia	0,5+1,74+2,7+3,4+1+0,75+0,25+1+2,83+3,4+0,3+2+0,25	20,120
190.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr 33,360
	20) Przedpokój i	0,5+1,74+0,5+0,5+0,5+0,9+0,75+0,25+0,25+2+(0,5+1,2+0,25+0,75+1,5)+(3,82+1,2+0,75)++2	19,860
	40) Pokój na lewo i kuchnia	0,5+1,75+1,8+1,2+0,75+(0,9+1,2+1,2+0,75+0,25+1,7+0,5)++1	13,500
	80) Pokój i kuchnia		0,000
200.	KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr 6,500
210.	KNNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt 10,000
	20) Łącznik	6	6,000
	40) Gniazda wtyczkowe	4	4,000
220.	KNNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt 25,000
	20) Łączniki	6	6,000
	40) Gniazda wtyczkowe	1+4+5+2+7	19,000
230.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne	szt 17,000
240.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t 2P+Z 16A - łazienka	szt 2,000
250.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka+ WC	kmpl 1,000
260.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt 3,000
270.	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt 2,000
280.	KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt 1,000

290. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
300. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	4,000
310. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
320. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
330. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
340. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	21,000

DZIAŁ 6

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na