

**433-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud:** Kleczewska 59a - remont płyty balkonowej**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>REMONT PŁYTY BALKONOWEJ</b>		
10.	KNR 404-05-04-03-00 1)	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych 4,50*2,40	m2	10,800 10,800
20.	KNR 401-08-04-07-00 1)	Zerwanie posadzki cementowej 10,80	m2	10,800 10,800
30.	KNR 401-05-35-08-00 1)	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku (2,40*0,35)*2+4,50*0,25	m2	2,805 2,805
40.	KNR 401-05-35-04-00 1)	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku 4,50	metr	4,500 4,500
50.	KNR 202-11-34-01-01 1)	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT 10,80	m2	10,800 10,800
60.	KNNR N002-12-02-01-00 1)	Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej TEN 10 pod posadzkę zatarta na ostro gr 20mm 10,80	m2	10,800 10,800
70.	CEN 000-00-00-00-00 1)	KNR K-04060101-05 - Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniającej Atlas Woder Duo 10,80	m2	10,800 10,800
80.	KNR 202-05-06-02-00 1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm (2,40*0,35)*2	m2	1,680 1,680
90.	KNR 202-05-06-01-00 1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm 4,50*0,25	m2	1,125 1,125
100.	KNR 202-05-08-01-01 1)	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm fi 8 cm 4,50	metr	4,500 4,500
110.	KNR 202-11-06-02-00 1)	Posadzka cementowa z zaprawy Atlas Postar 80 grub 2,5 cm na gładko 10,80	m2	10,800 10,800
120.	KNR 202-11-06-03-00 1)	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 2 cm 10,80	m2	10,800 10,800
130.	KNR 202-11-06-07-00 1)	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza 10,80	m2	10,800 10,800
140.	KNR 401-12-12-05-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbą olejną balustrad prostych z uprzednim wyczyszczeniem szczotkami stalowymi (4,40+2,40*2)*1,20	m2	11,040 11,040
150.	KNR 401-01-08-09-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,700	m3	0,700 0,700
160.	KNR 401-01-08-10-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - DALSZE 7 KM 0,700	m3	0,700 0,700
170.	000-00-00-00-01 1)	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku 0,700	m3	0,700 0,700