

D31-11-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Janowska 1B/3 - remont pustostanu

| Poz            | Symbol                | Nazwa  | Jedn   | Ilość   |
|----------------|-----------------------|--|--------|---------|
| <b>DZIAŁ 1</b> |                       | <b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe</b>   |        |         |
| 10.            | KNR 401-03-22-02-00   | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł  | szt    | 3,000   |
| 20.            | KNR 401-12-09-10-00   | Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Malowanie ościeżnic drzwiowych wsp. R i M = 0,5  | m2     | 6,600   |
|                | 1)                    | (0,8*2,0)*3+0,9*2,0  |        | 6,600   |
| 30.            | KNR 401-09-19-20-00   | Wymiana klamek z szyldami do pokoju  | szt    | 1,000   |
| 40.            | KNR 401-09-19-07-00   | Analogia: wymiana kratki wentylacyjnej w skrzydle drzwiowym do łazienki. Kratka o wymiarach 44x12 cm   | szt    | 1,000   |
| 50.            | KNR 401-12-09-10-00   | Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Malowanie skrzydła drzwiowego do łazienki i pokoju wsp. R i M = 2,0  | m2     | 3,200   |
|                | 1)                    | 1,6*2  |        | 3,200   |
| 60.            | KNR 202-10-19-01-00   | Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow do 2,0 m2 konfekcjonowane. Drzwi wejściowe do lokalu wyposażone w zamek patentowy, kalmki z szyldami, wizjer, i numerację lokalu   | m2     | 1,800   |
|                | 1)                    | 0,9*2,0  |        | 1,800   |
| 70.            | KNR 202-10-17-04-00   | Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe do kuchni z podcięciem lub otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła  | m2     | 1,600   |
|                | 1)                    | 0,8*2,0  |        | 1,600   |
| 80.            | KNR 401-09-03-01-00   | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wejściowych i do kuchni  | szt    | 2,000   |
| 90.            | 000-00-00-00-00       | Kalkulacja własna: demontaż 3 szt. karniszy i 1 szt. żaluzji   | r-godz | 1,000   |
| 100.           | KNR 401-12-02-07-00   | Skasowanie wykwitów (zacieków) w łazience  | m2     | 1,500   |
| 110.           | KNR 401-09-29-10-00   | Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (R+RU) pow do 2,5 m2, pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY RĘCZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE. Większe okno w kuchni. | m2     | 2,411   |
|                | 1)                    | 1,47*1,64  |        | 2,411   |
| 120.           | KNR 401-09-20-08-00   | Analogia: dokręcenie oliwki w pokoju. W nakładach nie przyjmować oliwki.   | szt    | 1,000   |
| 130.           | KNR 401-12-15-04-00   | Mycie okien zespolonych obustronnie wraz z ościeżnicami wsp. r = 2,5   | m2     | 4,317   |
|                | 1)                    | 1,47*1,62+1,18*1,64  |        | 4,317   |
| 140.           | KNR 401-12-04-08-00   | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi i olejnymi  | m2     | 156,378 |
|                | 1) Ściany             | (4,6*2+2,19*2+2,8*2+4,83*2+1,68*2+2,29*2+2,15*2+1,68*2)*2,82   |        | 125,321 |
|                | 2) Sufity             | 4,6*2,19+4,83*2,8+1,68*2,29+2,15*1,68  |        | 31,057  |
| 150.           | KNR 202-26-11-02-60   | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT  | m2     | 156,378 |
|                | 1) Ściany             | (4,6*2+2,19*2+2,8*2+4,83*2+1,68*2+2,29*2+2,15*2+1,68*2)*2,82   |        | 125,321 |
|                | 2) Sufity             | 4,6*2,19+4,83*2,8+1,68*2,29+2,15*1,68  |        | 31,057  |
| 160.           | KNR 202-15-05-01-00   | Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania  | m2     | 135,888 |
|                | 1) Ściany             | (4,6*2+2,19*2+2,8*2+4,83*2+1,68*2+2,29*2+2,15*2+1,68*2)*2,82   |        | 125,321 |
|                | 2) Łazienka           | -(1,5*(2,15*2+1,68*2)+(0,9+0,9)*2,0)   |        | -15,090 |
|                | 3) Kuchnia            | -(3,6*1,5)   |        | -5,400  |
|                | 4) Sufity             | 4,6*2,19+4,83*2,8+1,68*2,29+2,15*1,68  |        | 31,057  |
| 170.           | KNR 202-15-03-02-00   | Malowanie zwykle tynków wewnętrznych 2-krotnie farba olejna bez szpachlowania  | m2     | 14,190  |
|                | 1) Kuchnia            | 3,6*1,5  |        | 5,400   |
|                | 2) Łazienka           | (2,15*2+1,68*2)*1,5-(0,9+0,9)*1,5  |        | 8,790   |
| 180.           | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie podłóg folią  | m2     | 31,057  |

|      |                     |  |      |        |
|------|---------------------|--|------|--------|
| 190. | 000-00-00-00-00     | Kalkulacja własna : naprawa ościeżnicy drzwiowej poprzez przykrecenie nowego zaczepu kątownego do futryny, oraz wymiana uszczelki ościeżnicy | kmpl | 1,000  |
| 200. | KNR 401-09-19-28-00 | Analogia: wymiana zamka skrzynki na listy  | szt  | 1,000  |
| 210. | KNR 401-09-20-12-00 | Analogia: przymocowanie skobla drzwi piwnicznych (piwnica przynależna do loalku) w nakładach nie przyjmować skobla                           | szt  | 1,000  |
| 220. | KNR 401-01-08-09-00 | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  | m3   | 2,000  |
| 230. | KNR 401-01-08-10-00 | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7           | m3   | 2,000  |
| 240. | CEN 000-00-00-00-02 | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku  | Mg   | 0,200  |
| 250. | KNR 401-12-15-08-00 | Analogia: 2 krotne mycie podłóg po remoncie wsp. r = 2,0   | m2   | 31,057 |

|                |                       |   |      |       |
|----------------|-----------------------|---|------|-------|
| <b>DZIAŁ 2</b> |                       | <b>CPV 45330000-9: roboty wod-kan</b>   |      |       |
| 10.            | KNNR N008-02-16-01-01 | Wymiana umywalki porcelanowej L - 40 ze wspornikami i syfonem PCV   | kmpl | 1,000 |
| 20.            | KNNR N008-01-22-05-00 | Demontaż baterii umywalkowej stojącej   | szt  | 1,000 |
| 30.            | KNNR N004-01-37-03-01 | Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami i wężykami w oplocie do wody zimnej i ciepłej        | szt  | 1,000 |
| 40.            | KNNR N008-01-18-07-00 | Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową  | szt  | 1,000 |
| 50.            | 000-00-00-00-00       | Kalkulacja własna: wymiana kabiny prysznicowej półokrągłej 800x800  | szt  | 1,000 |
| 60.            | KNNR N008-02-18-03-00 | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"  | kmpl | 1,000 |
| 70.            | KNNR N008-01-18-01-00 | Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej                                      | szt  | 1,000 |
| 80.            | KNNR N004-01-43-01-00 | Wymiana Urządzenie do podgrzewania wody bojler 50 L z zaworami i wężykami wzmocnionymi w oplocie                      | kmpl | 1,000 |
| 90.            | KNNR N008-01-22-05-00 | Demontaż baterii zmywakowej stojącej  | szt  | 1,000 |
| 100.           | KNNR N004-01-37-03-01 | Montaż baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami i wężykami w oplocie do wody zimnej i ciepłej    | szt  | 1,000 |
| 110.           | KNNR N008-03-13-03-00 | Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla gazowa propan-butan 11kg. | szt  | 1,000 |
| 120.           | 000-00-00-00-01       | Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.          | szt  | 1,000 |

|                |                       |   |      |        |
|----------------|-----------------------|---|------|--------|
| <b>DZIAŁ 3</b> |                       | <b>CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>   |      |        |
| 10.            | KNNR N009-05-01-05-00 | Demontaż oprawy żarowej + piwnica   | szt  | 5,000  |
| 20.            | KNNR N005-05-04-02-00 | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa brygoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- piwnica                                     | kmpl | 1,000  |
| 30.            | 000-00-00-00-00       | Czyszczenie osprzętu w lokalu wraz z rozdzielnicami-kalkulacja własna   | kmpl | 1,000  |
| 40.            | KNR 403-11-22-01-00   | Demontaż gniazd wtyczkowych 2-biegunowych podtynkowych- istniejących  | szt  | 6,000  |
| 50.            | KNR 508-03-09-02-01   | Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego- poprawienie mocowania istniejących gniazd | szt  | 6,000  |
| 60.            | KNR 403-11-24-01-00   | Demontaż łączników 1-biegunowych podtynkowych z 1 wylotem   | szt  | 2,000  |
| 70.            | KNR 403-11-24-02-00   | Demontaż łączników 2-biegunowych lub grupowych podtynkowych z 1 wylotem   | szt  | 2,000  |
| 80.            | KNNR N005-03-06-02-02 | Łącznik 1-bieg p.t. WPt-1FS w puszcze instalacyjnej   | szt  | 2,000  |
| 90.            | KNNR N005-03-06-03-00 | Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej  | szt  | 2,000  |
| 100.           | KNR 508-08-17-06-00   | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych   | szt  | 3,000  |
| 110.           | KNR 508-08-17-07-00   | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych   | szt  | 1,000  |
| 120.           | KNNR N005-13-03-01-00 | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy  | szt  | 1,000  |
| 130.           | KNNR N005-13-03-02-00 | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny,   | szt  | 11,000 |
| 140.           | KNNR N005-13-03-03-00 | Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca  | szt  | 1,000  |
| 150.           | KNNR N005-13-03-04-00 | Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny- grzejniki 400V  | szt  | 2,000  |
| 160.           | KNNR N005-13-05-01-00 | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  | szt  | 1,000  |

|                            |   |     |        |
|----------------------------|---|-----|--------|
| 170. KNNR N005-13-05-02-00 | Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna wraz z punktami świetlnymi, piwnicą i grzejnikami 400V | szt | 25,000 |
|----------------------------|---|-----|--------|