

D56-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Kolska 23/1a - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	1,000
20.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	1,000
30.	KNR 401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,080
	1)	2,0*0,2*0,2		0,080
40.	KNR 401-03-03-05-00	Analogia: Zbrojenie bednarką uzupełnionego fragmentu ściany	m2	0,400
50.	KNR 401-03-20-02-00	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2	m2	1,800
	1)	0,9*2,0		1,800
60.	KNNR N002-11-04-04-00	Drzwi stalowe pełne typu Pełne Plus o grubości skrzydła 68 mm wymiary w świetle przejścia min. 900x2000 mm w kolorze orzech wyposażone w zamek listwowy hakowy, ościeżnice ENERGO z uszczelką, próg ENERGO z wkładką termiczną oraz wizjer. Drzwi o współczynniku przenikalności cieplnej U=1,1 W/(m2K). Rzeczywisty rozmiar stolarki należy potwierdzić na budowie. UWAGA! Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej.	m2	1,800
70.	KNR 401-07-11-09-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z betonu pow do 5 m2	m2	4,050
	1)	0,75*(2,1+2,1+1,2)		4,050
80.	KNR 401-07-26-04-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z betonu pow do 1 m2	m2	0,420
	1)	0,2*2,1		0,420
90.	KNR 401-12-04-03-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji	m2	0,420
	1)	0,2*2,1		0,420
100.	KNR 401-07-01-03-00	Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow do 5 m2. Ściana szczytowa i ściana południowa + częściowa ściana pom. łazienki	m2	24,572
	1)	(4,24+4,31)*2,64+2,0		24,572
110.	KNR 401-07-01-08-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2. 1m od ściany sztywnej po całej długości	m2	4,240
120.	KNR C003-01-01-03-00	Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m2	28,812
	1)	22,572+4,24+2,0		28,812
130.	919-01-02-01-00	Analogia: osuszenie murów za pomocą termowentylatorów	jednos	1,000
140.	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłozы pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	24,572
150.	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	4,240
160.	KNR 202-08-03-03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m2	24,572
170.	KNR 202-08-03-06-00	Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonany ręcznie	m2	4,240
180.	KNR 202-20-12-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłozу z tynku o powierzchni do 5 mr	m2	24,572
190.	KNR 202-20-15-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłozу z tynku o powierzchni ponad 5 mr	m2	4,240
200.	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłozы gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	28,812
210.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	50,773
	1) Ściany	(4,24+4,31+5,57+2,21+1,36+1,99)*2,64+(1,89*2+1,24*2)*0,64		55,962
	2) Sufity	4,31*4,24+1,36*2,21+1,24*1,89		23,624
	3) Poz. 210	-28,812		-28,812
220.	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłozы pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	31,390
	1)	55,962-24,572		31,390
230.	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	19,384
	1)	23,624-4,24		19,384
240.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	31,390

250.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	19,384
260.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	19,680
	1)	4,24+4,31+5,57+2,21+1,36+1,99		19,680
270.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	21,280
	1)	4,24*4,31+2,21*1,36		21,280
280.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	21,280
290.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	19,680
300.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
310.	KNR 401-09-19-02-00	Analogia: naprawa 2 skrzydeł okiennych w pokoju	szt	2,000
320.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	2,000
330.	KNR 401-12-15-05-00	Mycie okien pozostałych typów obustronnie wraz z ościeżnicami wsp r = 2,5	m2	1,430
	1)	1,1*1,3		1,430
340.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Drzwi do łazienki obustronnie wraz z ościeżnicą . wsp. r i m = 2,5	m2	1,400
350.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: czyszczenie pieca kaflowego, sprawdzenie ciągu komina potwierdzone protokołem kominiarskim	szt	1,000
360.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenu węgla	szt	1,000
370.	KNR C003-04-04-01-00	Odgrzybianie ścian do 2m jednokrotne miejscowo w lokalu	m2	2,000
380.	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	metr	1,000
390.	WKNR W401-03-23-01-00	Analogia: obsadzenie podokiennika PCV w ścianach z cegieł	szt	1,000
400.	KNR 401-09-19-34-00	Analogia: wymiana kratki wentylacyjnej w drzwiach do łazienki	szt	1,000
410.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,500
420.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	0,500
430.	CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,150
DZIAŁ 2				
Izolacja pozioma szczytu zachodniego oraz ściany południowej od zewnętrznej				
10.	KNR 040-02-04-05-00	Iniekcja niskociśnieniowa w murze z cegły grub pow 40-45 cm	metr	25,000
DZIAŁ 3				
CPV 45410000-4: Tynkowanie				
10.	KNNR N005-12-07-03-00	Anaogia: wykucie bruzd w miejscu zarysowań ściany szczytowej (pogłębienie spękań)	metr	10,000
20.	KNR 401-07-05-01-00	Analogia: uzupełnienie bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr	10,000
DZIAŁ 4				
Odprowadzenie wody opadowej i kominek zewnętrzny				
10.	WPP 1891-05-07-02-01	Analogia: dodatkowe umowcowanie obejmą kominka wentylacyjnego na ścianie szczytowej	szt	1,000
11.	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku w południowo-zachodnim narożniku budynku	metr	3,000
20.	KNR 401-05-24-08-00	Dodatek za wykonane wpusty (sztucery) z blachy ocynkowanej	szt	2,000
30.	KNR 202-05-19-02-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych fi 100 Na ścianie szczytowej - odprowadzenie wody opadowej z rynny południowej rurą do rury spustowej w północno-zachodnim narożniku budynku	metr	11,000
DZIAŁ 5				
CPV 45330000-9: roboty wod-kan				
10.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
20.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
40.	KNNR N004-02-18-02-00	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa sztucznego pojedynczy	szt	1,000
50.	WKNR W215-02-29-04-02	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej z ociekaczem i syfonem PCV na ścianie	szt	1,000
60.	KNR 402-01-21-01-00	Wymiana baterii umywalkowej (zmywakowej) z ruchomą wylewką	szt	1,000
70.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie urządzeń sanitarnych (wanna, umywalka, ustęp)	szt	1,000
80.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000

DZIAŁ 6		CPV 45311200-2-Roboty elektryczne		
10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej łazience	szt	1,000	
20. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- zasilaniw grzejnika w łazience	szt	1,000	
30. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	7,200	
40. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	7,200	
50. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	1,000	
60. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka)	szt	1,000	
70. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000	
120. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDyp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	7,500	
140. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- w łazience	kmpl	1,000	
150. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie dla gniazda w łazience (grzejnik)	szt	1,000	
160. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 w łazience do grzejnika	szt	1,000	
170. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż istniejącego gniazda wtykowego podtynkowego w łazience	szt	1,000	
171. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H w łazience	szt	1,000	
180. KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	2,000	
200. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	1,000	
230. KNNR N009-04-02-01-01	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A podwójnego	szt	4,000	
260. 000-00-00-00-00	Czyszczenie tablicy mieszkaniowej RN1x8 wraz z osprzętem-kalkulacja własna	szt	1,000	
270. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego w łazience wymagany IP24, Thermoval T17-500, 230V, 500W,	szt	1,000	
630. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000	
640. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	2,000	
650. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000	
660. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	7,000	

DZIAŁ 7

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44. Pomiary elektryczne wykonywać łącznie z punktami świetlnymi.