

D52-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Kleczewska 4/12 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż karniszy 3 szt., roletki okiennej, pawlacja i suszarki	r-godz	1,000
20.	929-01-03-04-00	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, na szkielecie pojedynczym, powierzchnia powyżej 5m2, okładzina pojedyncza. ścianki między pokojami	m2	11,365
	1)	4,51*2,52		11,365
30.	KNR 404-05-01-04-00	Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepek, w ilości do 61 deszczutek na 1 m2 posadzki	m2	22,640
	1)	4,51*2,07+2,95*4,51		22,640
40.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	14,554
	1)	2,07*2+2,95*2+4,514		14,554
50.	KNR 404-04-05-01-00	Analogia: demontaż płyt wiórowych z podłogi	m2	23,001
	1)	4,51*(2,95+2,07+0,08)		23,001
60.	PKZ 1907-01-05-02-00	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m2	23,001
	1)	4,51*(2,95+2,07+0,08)		23,001
70.	KNR 202-06-09-03-01	Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS 100 grub 2 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m2	23,001
	2)	4,51*(2,95+2,07+0,08)		23,001
80.	PKZ 1907-01-05-02-00	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m2	23,001
90.	KNR 202-11-02-02-01	Warstwa wyrównawcza z betonu B-25 grub 2 cm na gładko	m2	23,001
100.	KNR 202-11-02-03-01	Warstwa wyrównawcza z betonu B-25 - za różnice grub 2 cm wsp. R i M = 2,0	m2	23,001
110.	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m2	23,001
120.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych w kuchni	m2	3,413
	1)	2,37*1,3+0,4*0,83		3,413
130.	KNR 202-11-34-01-00	Grunтовanie podłozы poziomych preparatami gruntuяcymi CERESIT CT 17	m2	3,413
140.	KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej	m2	3,413
150.	KNR 202-11-30-01-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m2 z zaprawy CERESIT CN 72	m2	3,413
160.	KNR 202-11-30-03-01	Warstwa wyrównująca z zaprawy CERESIT CN 72 - dodatek za 5 mm różnicy wsp. R i M = 5,0	m2	3,413
170.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek w kuchni	m2	5,118
	1)	1,38*1,52+0,53*2,21+1,34*1,38		5,118
180.	KNR 202-11-34-02-00	Grunтовanie podłozы pionowych preparatami gruntuяcymi CERESIT CT 17	m2	5,118
190.	KNR 240-03-01-02-00	Tynki gipsowe 1 warstwowe wewnętrzne grub 10 GIPS 650 ścian na podłożu ceramicznym ręcznie	m2	5,118
200.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	6,288
	1) łazienka	1,43*2,40		3,432
	2) Korytarz	2,38*1,2		2,856
210.	KNR 202-11-34-01-00	Grunтовanie podłozы poziomych preparatami gruntuяcymi CERESIT CT 17	m2	3,432
	1) łazienka	1,43*2,40		3,432
220.	KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej	m2	3,432
	1) łazienka	1,43*2,40		3,432
230.	KNR 202-11-30-01-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m2 z zaprawy CERESIT CN 72	m2	3,432
	1) łazienka	1,43*2,40		3,432
240.	KNR 202-11-30-03-01	Warstwa wyrównująca z zaprawy CERESIT CN 72 - dodatek za 5 mm różnicy wsp. R i M = 5,0	m2	3,432
	1) łazienka	1,43*2,40		3,432

250. KNNR N002-12-06-06-00 1) Korytarz	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50 2,38*2+1,2*2	metr	7,160 7,160
260. KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	2,000
270. KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000
280. KNR 401-03-29-02-00 1)	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do łazienki 0,2*2,0	m2	0,400 0,400
290. KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	1,000
300. KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,000
310. KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Drzwi łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,600
320. KNR 401-03-18-02-00	Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2	szt	1,000
330. KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,000
340. KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnątrzkatkowe typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,600
350. KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
360. KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	133,878
1) Ściany	((5,1*2+4,51*2)+(1,7*2+2,37*2)+(2,4*2+1,43*2)+(2,38*2+1,2*2))*2,52		106,294
2) Sufity	5,1*4,51+2,38*1,2+2,4*1,43+(1,3*2,37+0,4*0,83)		32,702
3) Kuchnia	-5,118		-5,118
370. KNR 202-11-34-02-00	Grunтовanie podłozы pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	106,294
380. KNR 202-11-34-01-00	Grunтовanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	32,702
390. KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	106,294
400. KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	32,702
410. KNR 401-09-19-08-00	Wymiana oliwek	szt	1,000
420. KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	1,000
430. KNR 401-12-15-05-00	Analogia: mycie okien obustronne wraz z ościeżnicami oraz zmycie farby z skrzydła i ościeżnicy okiennej wsp r = 2,5	m2	6,006
1)	1,4*1,43*3		6,006
440. KNR 401-09-19-28-00	Analogia: wymiana kłódki do piwnicy	szt	1,000
450. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	4,000
460. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	4,000
470. CEN	Kalkulacja własna: utylizacja na wysypisku	Mg	0,500

DZIAŁ 2	CPV 45330000-9: Roboty wod-kan		
10. KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
20. KNNR N004-02-18-03-00	Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwójny - zamontować do zlewozmywaka.	szt	1,000
30. KNR 402-02-37-03-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm pod zlewozmywak	szt	1,000
40. KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	1,000
50. KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + wał + reduktor + butla gazowa propan-butan 11kg.	szt	1,000
60. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
70. KNNR N008-02-17-02-03	Wymiana wanny stalowej lub z tworzywa PCV wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpł	1,000
80. KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
90. KNNR N004-01-30-01-00	Zawór przelotowy gwintowany katowy do pralki w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15 (zamontować na podejściu baterii wannowej - zastosować przedłużkę chromowaną)	szt	1,000

100. KNNR N004-02-18-02-00	Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa sztucznego pojedynczy	szt	1,000
110. KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
120. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" Uwaga: połączenie z instalacją na sztywno.	kmpl	1,000
130. KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
140. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
150. KNNR N008-02-10-05-00	Wymiana podejścia kanalizacyjnego żeliwnego na PCW fi 110 łączonego na wcisk	szt	1,000

DZIAŁ 3	Roboty elektryczne		
20. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	4,000
30. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	5,000
51. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	10,000
60. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	6,000
70. KNR 403-11-29-01-00	Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2	szt	1,000
80. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	28,000
85. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x8 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
90. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
100. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A	szt	3,000
110. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A	szt	2,000
130. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	66,560
1) Gniazda wtyczkowe -	(0,5+1,2+1,43+0,8+1,2+1,2)		6,330
2) Gniazda wtyczkowe -	(0,5+2,4+1,2+1,43+1,7+2+1,2+1,2+1,2)		14,030
3) Gniazda wtyczkowe -	(0,5+2,4+2,1+5,02+4,51+0,5+4,51+2,1+0,5)		22,140
4) Oświetlenie -przedpokój,	(0,5+1,2+1,2+1,2+1,2+2,4+1,2+1,43+0,3+1,2+1,43+0,3+0,5+1,2)		15,260
5) Oświetlenie -pokój	(0,5+2,4+1,2+1,2+3,5)		8,800
140. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	66,560
151. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	5,000
160. KNNR N005-02-05-03-00	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 P.T. w gotowych bruzdach lub w istniejącej rurce (linia zasilająca LZ od licznika energii elektrycznej do tablicy mieszkaniowej)- dokładną długość odmierzyć na budowie	metr	3,500
161. KNNR N005-02-04-01-04	Przewód domofonowy ułożyć pod tynk- analogia	metr	1,000
170. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	50,300
1) Gniazda wtyczkowe -	(0,5+1,2+1,43+0,8+1,2+1,2)+1,5		7,830
2) Gniazda wtyczkowe -	(0,5+2,4+1,2+1,43+1,7+2+1,2+1,2+1,2)+3,3		17,330
3) Gniazda wtyczkowe -	(0,5+2,4+2,1+5,02+4,51+0,5+4,51+2,1+0,5)+3		25,140
180. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	30,660
1) Oświetlenie -przedpokój,	(0,5+1,2+1,2+1,2+1,2+2,4+1,2+1,43+0,3+1,2+1,43+0,3+0,5+1,2)+5,7		20,960
2) Oświetlenie -pokój	(0,5+2,4+1,2+1,2+3,5)+0,9		9,700
190. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	4,200
230. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	16,000
240. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8,000
260. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka)	szt	2,000
270. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (pokój duży 5szt. , kuchnia 4szt.)	szt	9,000
290. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
300. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000

310. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
320. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
330. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
350. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana Rondo 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting.-(łazienka)	kmpl	2,000
370. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
380. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
390. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
400. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna- łącznie z punktami świetlnymi	szt	15,000