

D62-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Gosławicka 16/13-14 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
DZIAŁ 1.1		Lokal		
10.	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000
20.	KNR 401-03-18-02-00	Ościeżnice drewniane w ścianach wewnętrznych o powierzchni otworu do 2 m2 - obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych	szt	1,000
30.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,000
40.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnętrzne typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,600
1)		0,8*2,0		1,600
50.	KNR 401-03-29-02-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,132
1)		2,07*0,92+0,19*1,2		2,132
60.	KNKB 002-01-01-10-00	Ułożenie nadproża prefabrykowanego	metr	1,200
70.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	1,000
1)		0,8*2,0		1,600
80.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,000
90.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	1,600
100.	KNR 401-08-20-01-00	Analogia: uzupełnienie podłogi z desek (po wykuciu otworu drzwiowego między pomieszczeniami 0	m2	0,140
1)		0,14*1,0		0,140
110.	KNR 202-11-10-04-00	Analogia: dobicie desek podłogowych. wsp . r = 0,5 w nakładach materiału należy przyjąć tylko gwoździe budowlane	m2	27,250
1)		0,73*1,62+3,75*2,96+1,34*1,47+2,67*1,57+2,2*3,5+1,58*0,7		27,250
120.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	119,961
1) Ściany		(3,75+4,3+1,47+1,34+3,0+1,62+0,73+1,34)*2,52+(1,57+1,86+2,2+1,27+1,58+1,4+1,64+3,81+2,67)*		89,586
2) Ściany		(1,64+1,58+1,27+1,62+1,34)*3,77+0,73*1,62+1,58*0,7		30,375
130.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	119,961
1) Ściany		(3,75+4,3+1,47+1,34+3,0+1,62+0,73+1,34)*2,52+(1,57+1,86+2,2+1,27+1,58+1,4+1,64+3,81+2,67)*		89,586
2) Ściany		(1,64+1,58+1,27+1,62+1,34)*3,77+0,73*1,62+1,58*0,7		30,375
140.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	119,961
1) Ściany		(3,75+4,3+1,47+1,34+3,0+1,62+0,73+1,34)*2,52+(1,57+1,86+2,2+1,27+1,58+1,4+1,64+3,81+2,67)*		89,586
2) Ściany		(1,64+1,58+1,27+1,62+1,34)*3,77+0,73*1,62+1,58*0,7		30,375
150.	KNR 401-09-19-21-00	Wymiana klamek z rozetami - drzwi lok. 14	szt	1,000
DZIAŁ 1.2		Łazienka i korytarz		
160.	KNR 401-03-29-02-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,132
1)		2,07*0,92+0,19*1,2		2,132
170.	KNKB 002-01-01-10-00	Ułożenie nadproża prefabrykowanego	metr	1,200
180.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	1,000
190.	KNR 401-07-08-03-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	5,000
200.	KNR 202-10-17-01-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m2 konfekcjonowane.UWAGA ! Drzwi do łazienki wyposażone w zamek i wkładkę patentową	m2	1,600
1)		0,8*2,0		1,600
210.	KNR 401-04-11-08-00	Analogia: próg drzwiowy	szt	1,000
220.	KNR 404-04-05-03-00	Analogia: rozebranie drewnianej podłogi w korytarzu	m2	1,408

1)	1,38*1,02		1,408
230. KNR 401-08-20-03-00	Analogia: ułożenie płyty osb gr. 25 mm w korytarzu	m2	1,408
1)	1,02*1,38		1,408
240. KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej w korytarzu	m2	1,408
250. KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	4,980
1)	1,11*2+1,38*2		4,980
260. KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2	1,610
1)	1,11*1,45		1,610
270. KNR 401-03-04-02-00	Analogia: wykonanie podmurówki pod wannę wys. 14 cm	m3	0,070
1)	1,0*0,7*0,1		0,070
280. KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	2,276
290. KNR 202-11-02-02-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko w łazience	m2	2,276
300. KNR 240-06-02-01-00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	2,276
310. KNR 202-11-30-01-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m2 z zaprawy CERESIT CN 72	m2	2,276
320. KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metoda zwykła	m2	2,276
330. KNR 202-11-19-02-50	Cokoliki wys 15 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża	metr	1,110
340. 909-04-01-01-00	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 # szkielet pojedynczy, okładzina jednowarstwowa, grubości 75 mm, płyta impregnowana HA 13 gr. 12,5 mm	m2	10,152
1)	(2,05+1,11+0,6)*2,7		10,152
350. KNR 202-40-05-01-00	Analogia : montaż belek (konstrukcja nośna dla sufitu)	metr	5,550
360. KNR 401-08-20-03-00	Analogia: Przybicie do belek od góry płyty OSB gr. 25mm	m2	2,276
1)	2,05*1,11		2,276
370. KNR 202-06-13-03-02	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho na suficie podwieszanym	m2	2,276
380. 912-02-03-03-00	Analogia : mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej	m2	2,276
390. 909-03-02-01-00	Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych impregnowanych HA 13, na konstrukcji metalowej CD 60/27 pojedynczy, na pojedynczym ruszcie	m2	2,276
400. KNR 240-06-02-02-00	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie ścian w łazience do wys. 2,0 m	m2	12,640
1)	(2,05*2+1,11*2)*2,0		12,640
410. KNR 202-08-15-02-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m2	11,644
1) W łazience	(2,05*2+1,11*2)*2,7-(1,11+0,8*2)*2,0		11,644
420. KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	2,276
1) W łazience	2,05*1,11		2,276
430. KNR 202-26-09-06-50	Analogia: przyklejenie siatki na ścianach z płyt g-k od strony poddasza	m2	10,152
1)	(2,05+1,11+0,6)*2,7		10,152
440. KNR 202-26-09-08-50	Ocieplenie ścian styropianem - ochrona narożników katownikami	metr	5,400
450. KNR 202-08-29-06-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metoda zwykła	m2	5,420
1) W miejscu wanny	(1,11+0,8*2)*2,0		5,420
460. KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT ścian i sufitu przed malowaniem	m2	13,920
1)	11,644+2,276		13,920
470. KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	13,920

DZIAŁ 2

CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

480. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	4,000
490. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	2,000
500. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	10,000
510. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	8,000
520. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	14,000
530. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	25,000
540. KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej	szt	2,000
550. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN1x12 (TM)w mieszkaniu -analog	szt	1,000

560. KNNR N005-02-05-03-00	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 P.T. w gotowych bruzdach- LZ linia zasilająca z korytarza do tablicy mieszkaniowej	metr	1,500
570. KNNR N005-12-09-04-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1/2 c w cegle	szt	2,000
580. KNNR N005-12-09-07-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 2 c w cegle	szt	1,000
590. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
600. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- 1. pokój 1+ pokój 2, 2. łazienka+korytarz	szt	2,000
610. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 3. Pokój 1, 2. Pokój 2, 4. łazienka - rozdrabniacz, 5.łazienka- grzejnik	szt	4,000
620. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	57,350
1) Pokoje-oświetlenie	0,5+1,5+1,2+1,47+0,5+1,4		6,570
2) WC+ korytarz-oświetlenie	0,5+1,2+1,4+1,07+0,8+1,4+0,5		6,870
3) Pokój nr 1- gniazdka	(0,5+1,47+1,74+3+2,1)+(4,3+3,7+2,1)		18,910
4) Pokój nr 2- gniazdka	(+1,47+2,1+1,74+2,2+0,3)+(2,67+2,1+2,1+3,81+1,64+0,7)		20,830
5) WC-	0,5+1,07+0,5+1,4+0,7		4,170
630. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	57,350
640. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	47,250
3) Pokój nr 1- gniazdka	(0,5+4,3+2,1+3,75+0,3+1,5)+(0,5+1,47+2,1+1,34+3+1,50)		22,360
4) Pokój nr 2- gniazdka	(0,5+1,47+1,34+2,2+0,3+2,1)+(2,1+1,67+3,8+1,64+0,7+2,4)		20,220
5) WC-	0,5+0,5+1,07+0,7+1+0,9		4,670
650. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	26,040
1) Pokoje-oświetlenie+	0,5+1,5+1,2+1,47+0,5+1,2+1,8		8,170
2) WC+korytarz-oświetlenie	0,5+0,5+1,2+1,2+1,07+0,6+1,2+1,2+1,5+1+1,2+1+1,8		13,970
3) Oświetlenie korytarz i	1+1,4+0,5+1		3,900
660. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	5,800
670. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	5,000
680. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	20,000
690. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka	szt	2,000
700. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne	szt	13,000
710. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna "Rondo" prod.Lena Lightingg przykręcana - łazienka, korytarz x2, strych	kmpl	4,000
720. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej 1-zamontować w łazience, 2-zamontować w w pokoju do załączania plafonier na korytarzu wewnętrznym)	szt	2,000
730. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
740. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
750. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
760. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszcze instalacyjnej- od strony klamki	szt	1,000
770. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego w łazience Thermoval 230V, 500W, IPX4	szt	1,000
780. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
790. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
800. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
810. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna (włącznie z punktami świetlnymi).	szt	20,000

DZIAŁ 3

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na

DZIAŁ 4

CPV : roboty wod-kan

820. KNNR N008-01-23-06-00	W lok. nr 13 - Demontaż wodomierza skrzydełkowego fi 15-20 + sporządzenie protokołu z demontarzu - spisanie stanów wodomierzy Uwaga: wodomierze do zwrotu.	szt	2,000
830. KNR 402-01-33-01-00	W lok. nr 13 - Demontaż zaworu przelotowego fi 15-20 mm	szt	2,000
840. KNNR N008-01-08-01-00	W lok. nr 13 - Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 15-20 - podejść dopływowych pod wodomierze - z zakorkowaniem instalacji.	metr	1,500
850. KNNR N008-01-22-04-00	W lok. nr 13 - Demontaż baterii umywalkowej (zmywakowej) ściennej z zakorkowaniem instalacji.	szt	1,000

860. KNNR N008-02-22-07-00	W lok. nr 13 - Demontaż podejścia odpływowego - rurociągu kanalizacyjnego PCW fi do 50 na ścianie zaślepienie korkiem kanalizacyjnym PCV.	metr	1,500
870. KNNR N008-04-07-04-02	W lok. nr 13 - Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego z głowicą termostatyczną Danfoss fi 15 - prosty	szt	1,000
880. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Spuszczenie i ponowne uzupełnienie instalacji CO wodą.	szt	1,000
890. KNNR N008-02-25-03-00	Demontaż umywalki porcelanowej	kmpl	1,000
900. KNNR N008-01-22-05-00	Demontaż baterii umywalkowej (zmywakowej) stojącej	szt	1,000
910. KNNR N008-01-15-01-00	Wymiana wodomierzy ZW i CW skrzydełkowego fi 15 z wymianą zaworów odcinających i zaplombowaniem plombą plastikową zatrzaskową. Uwaga: wodomierz dostarcza zarządca budynku SM ZATORZE - sporządzenie protokołu z wymiany.	szt	2,000
920. KNNR N004-02-29-04-03	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
930. KNNR N004-01-37-03-06	Montaż baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami i wężykami w oplocie do wody zimnej i ciepłej.	szt	1,000
940. KNR 402-02-37-03-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm w kuchni.	szt	1,000
950. KNNR N008-01-12-01-03	Wymiana trójnika OC fi 20 na rurze CW - łazienka	szt	1,000
960. KNNR N008-01-23-06-00	Demontaż wodomierza skrzydełkowego fi 15-20 - sporządzenie protokołu - wodomierz przekazać do zarządcy.	szt	1,000
970. KNNR N004-01-22-01-10	Dodatek za podejście do wodomierz domowego w rurociągach stalowych fi 15 zawór kulowy	kmpl	2,000
980. KNNR N004-01-40-01-00	Wodomierz skrzydełkowy JSW fi 15 (bez łączników) ZW i Cwu w łazience. Uwaga: wodomierze dostarcza zarządca budynku SM ZATORZE. Sporządzenie protokołu z montażu.	kmpl	2,000
990. KNNR N004-01-11-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 16 Uwaga: na rurę zamontować izolację termofleks.	metr	8,000
1000. KNNR N004-01-16-01-02	Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii fi 20 (płuczka, bateria wannowa)	szt	3,000
1010. KNNR N004-02-07-03-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelke na ścianie budynku mieszkalnego fi 110	metr	1,500
1020. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110	szt	1,000
1030. KNNR N004-02-07-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelke na ścianie budynku mieszkalnego fi 50	metr	2,500
1040. KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 50	szt	1,000
1050. KNNR N004-02-31-04-05	Wanna kąpielowa z tworzywa sztucznego L=1000 mm bez obudowy z syfonem PCV	kmpl	1,000
1060. KNNR N004-01-37-05-00	Montaż baterii wannowej ściennej fi 15 z natryskiem węzowym.	szt	1,000
1070. KNNR N004-02-33-03-00	Ustęporcelanowy POMPA WC z rozdrabniaczem typu KOMPAKT z deską sedesową PCV.	kmpl	1,000
1080. KNNR N008-01-18-01-00	Montaż zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
1090. KNR 402-02-36-02-00	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego pionowego fi 100 mm w łazience.	szt	1,000
1100. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Uszczelnienie styku wanny ze ścianą.	szt	1,000
1110. KNNR N004-02-22-02-00	Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 110 Uwaga: zamontować na podejściu odpływowym do pionu kanalizacyjnego.	szt	1,000