

D89-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Szeroka 8/4 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	22,674
	1)	3,03*5,71+3,68*1,46		22,674
20.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	27,760
	1)	3,68*2+1,46*2+3,03*2+5,71*2		27,760
30.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	22,674
40.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przyscienne PCW klejone	metr	27,760
50.	KNR 401-12-05-01-00	Analogia: zerwanie kasetonów ze ścian i sufitów w lokalu	m2	63,844
	1)	(3,68*2+1,46*2)*2,74+5,71*3,03+6,0+4,5*2,75		63,844
60.	KNR 401-12-02-09-00	Analogia: Zeskrobanie starej farby oraz szpachlówki w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2	181,068
	1) Ściany	2,74*(3,68*2+1,46*2+4,08*2+2,45*2+3,03*2+5,71*2+1,47*2+4,1*2)		142,370
	2) Sufity	4,1*1,47+5,71*3,03+4,08*2,45+1,46*3,68		38,697
70.	KNR C003-01-01-03-00	Odgrybienie powierzchni ścian preparatem ceresit CT 99	m2	165,699
	1)	181,068-(3,68*1,46)-4,08*2,45		165,699
80.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT przed szpachlowaniem	m2	181,068
90.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	142,370
100.	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2	38,697
110.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT po szpachlowaniem	m2	181,068
120.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	157,188
	1)	181,068		181,068
	2) Kuchnia	-1,0*1,6		-1,600
	3) Łazienka	-2,0*(1,47*2+4,1*2)		-22,280
130.	KNR 202-15-03-06-00	Malowanie zwykłe podłogi gipsowych 2-krotnie farbą olejną bez szpachlowania	m2	23,880
	1) Kuchnia	1,0*1,6		1,600
	2) Łazienka	2,0*(1,47*2+4,1*2)		22,280
140.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	4,000
160.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	3,000
170.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	20,000
180.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	3,200
	1)	0,8*2,0*2		3,200
190.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane skrzydło drzwiowe do łazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
200.	KNR 401-03-18-02-00	Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2	szt	1,000
210.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnętrzne kłatkowe typu "Ateron 90" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,800
	1)	0,9*2,0		1,800
211.	KNR 401-09-19-08-00	Wymiana oliwek	szt	4,000
220.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	3,000
230.	KNR 401-09-19-02-00	Analogia: naprawa skrzydła okiennego	szt	1,000

240. KNR 401-12-15-04-00 1)	Mycie okien zespolonych 1,40*1,48+1,4*1,3	m2	3,892 3,892
250. KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	4,000
260. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pom. przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,500
270. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,500
280. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości	Mg	0,200
290. KNR 401-03-54-11-00 1)	Analogia: Wykucie z muru podokienników 1,5*2	metr	3,000 3,000
300. KNR 401-03-21-01-00	Analogia: Podokienniki PCW do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt	2,000
310. KNR 401-12-15-08-00 1)	Analogia: mycie podłóg w kuchni i łazience 4,1*1,47+4,08*2,45	m2	16,023 16,023
320. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż karnisza	szt	1,000

DZIAŁ 2	CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10. KNNR N008-02-15-04-00	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 1-komorowego z ociekaczem bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
20. KNNR N008-01-18-01-02	Wymiana zaworu z ruchomą wylewką, chromowanego fi 15 do zlewozmywaka	szt	1,000
30. KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
40. KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
50. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: uszczelnienie styku wanny ze ścianą	szt	1,000
60. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deska sedesową PCV Uwaga: (podłączyć na sztywno do instalacji)	kmpl	1,000
70. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110	szt	1,000
80. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
90. KNNR N008-01-18-01-01	Wymiana zaworu czterpalnego do pralki M3 fi 15	szt	1,000
100. KNNR N008-02-16-02-02	Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami i syfonem z PCW	kmpl	1,000
110. KNNR N008-01-18-05-00	Wymiana baterii umywalkowej stojącej fi 15	szt	1,000
120. KNR 402-01-18-01-00	Wymiana zaworu przelotowego kąowego fi 15 mm do baterii + wężyki	szt	2,000
130. KNNR N004-01-43-01-00	Wymiana Urządzenie do podgrzewania wody bojler 50 L z zaworami i wężykami wzmocnionymi w oplocie.	kmpl	1,000

DZIAŁ 3	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
10. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	5,000
20. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	13,000
21. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	2,000
50. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego w kuchni i pokoju do oprawy oświetleniowych	metr	7,000
81. 000-00-00-00-00	Czyszczenie rozdzielnic elektrycznej RW 4x12 wraz z osprzętem- kalkulacja własna	szt	1,000
180. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	9,000
190. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	9,000
240. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym- nowy obwód na suficie do zasilania oprawy oświetleniowej w kuchni	metr	4,000
250. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym- nowy obwód na suficie do zasilania oprawy oświetleniowej w pokoju	metr	7,000
291. KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe pojedyncze do grzejników	szt	3,000
300. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne-	szt	8,000
310. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t 2P+Z 16A - łazienka-	szt	4,000
320. KNNR N005-04-06-06-00	Montaż kuchni elektrycznej czteropłytkowej z piekarnikiem elektrycznym- analog	szt	1,000

330. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval T17 230V, 500W, do montażu w łazience, stopień ochrony IPX4	szt	1,000
340. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval T17 230V, 500W, do montażu na korytarzu	szt	1,000
350. KNNR N005-04-06-03-00	Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval T17 230V, 1000W- grzejnik ścienny- kuchnia	szt	1,000
360. KNNR N005-04-06-07-00	Montaż pieca akumulacyjnego prod. Inproel 1,6kW , 230V w pokoju z dostawa i montażem producenta- tel. kontaktowy do producenta 513013761-	szt	1,000
370. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	2,000
380. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej-	szt	2,000
390. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
400. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
410. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
420. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
440. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
450. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	10,000
451. KNNR N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz- linia zasilająca+ linia do kuchenki elektrycznej	szt	2,000
460. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
470. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna+ piwnica	szt	19,000

DZIAŁ 4

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na