

D91-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Nadrzeczna 21/2 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: montaż listwy aluminiowej łączącej płytki i panele	metr	2,500
20.	KNKB 002-11-06-06-00	Analogia: Listwy przyściennie PCV mocowane do ścian za pomocą kołków rozporowych	metr	21,740
	1)	2,77+4,6*2+4,5+1,77*2+1,73		21,740
30.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Skrzydło i ościeżnica. Drzwi wejściowe i do łazienki. wsp. r i m = 2,5	m2	3,000
	1)	0,8*2,0+0,7*2,0		3,000
40.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł - łazienka	szt	1,000
50.	KNR 401-03-23-02-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły - kratka wentylacyjna na przełot z kuchni do łazienki	szt	1,000
60.	KNR 401-03-33-09-00	Analogia: wy wykonanie otworu w przewodzie kominowym	szt	1,000
70.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł - w kuchni	szt	1,000
80.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: protokół kominiarski - wyznaczenie przewodu kominowego + sprawdzenie prawidłowości działania wentylacji	szt	1,000
90.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 - pokój	szt	1,000
100.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	1,000
110.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,000
120.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	1,600
	1) Pokój	0,8*2,0		1,600
130.	KNR 401-09-19-08-00	Wymiana oliwek	szt	1,000
140.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż karnisza w pokoju z zaszpachlowaniem dziur	szt	1,000
150.	WKNR W401-12-15-08-00	Analogia: mycie powierzchni ścian z płytek ceramicznych oraz podłogi w aneksie kuchennym, korytarzu i łazience	m2	27,098
	1)	(1,29*2+1,63*2)*2,32+6,4		19,949
	2)	1,24*1,6+1,29*1,63+1,73*1,77		7,149
160.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana uszczelki drzwi wejściowych	kmpl	1,000
170.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości po remoncie stolarki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
180.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,000
190.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości	Mg	0,200
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie zlewozmywaka	szt	1,000
30.	KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla gazowa propan-butan 11kg.	szt	1,000
40.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
50.	KNNR N008-02-17-07-00	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego półokrągły 800x800 z syfonem PCV	szt	1,000
60.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Montaż kabiny natryskowej półokrągłej 800x800	szt	1,000
70.	KNNR N004-01-37-09-00	Montaż baterii natryskowej z natryskiem ręcznym	szt	1,000
80.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
90.	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejscie odpływowe PCV na uszczelke fi 110	szt	1,000

100. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
110. KNNR N008-02-16-01-01	Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami i syfonem PCV	kmpl	1,000
120. KNNR N004-01-37-03-01	Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami i wężykami w oplocie.	szt	1,000
130. KNNR N008-01-23-06-00	Demontaż wodomierza skrzydełkowego fi 15-20	szt	1,000
140. KNNR N008-01-16-01-20	Wstawienie zaworu kulowego mufowego fi 15	szt	1,000
150. KNNR N004-01-40-01-00	Wodomierz skrzydełkowy JSW fi 15 (bez łączników) z plombą plastikową zatrzaskową Uwaga: wodomierz z demontażu.	kmpl	1,000
160. KNNR N008-01-17-01-10	Wymiana zaworu kątownego fi 15 do pralki	szt	1,000
170. KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 (zdemontować kolana - zamontować rurę 0,5m).	szt	1,000
180. WKNR W215-01-42-03-00	Drzwiczki rewizyjne do zaworów i wodomierzy 300*400;	szt	1,000
190. KNR 402-02-37-03-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm	szt	3,000
DZIAŁ 3			
Roboty elektryczne			
30. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
31. 000-00-00-00-00	Wyczyszczenie rozdzielnic natynkowej mieszkaniowej-kalkulacja własna	szt	1,000
32. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg	szt	5,000
40. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
50. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-B16	szt	4,000
60. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 1-łazienka, przedpokój, 2- kuchnia, 3-Pokoje	szt	3,000
70. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych dla przewodu domofonowego	metr	0,800
80. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	0,800
81. KNNR N005-02-04-02-00	Przewód domofonowy układanie pod tynk- analog	metr	0,800
90. KNNR N009-04-02-06-00	Demontaż gniazda wtykowego 2-biegunowego uszczelnionego w łazience	szt	1,000
100. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w łazience dla nowej lokalizacji gniazda po drugiej stronie drzwi w łazience	metr	2,000
110. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	2,000
120. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDyp 3x2,5 w tynku na podłożu innym- do gniazda w łazience	metr	2,300
130. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- montaż po drugiej stronie drzwi w łazience (podłączyć w puszcze na zewnątrz łazienki)	szt	1,000
131. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	1,000
132. KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	3,000
140. KNNR N009-04-02-01-01	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A podwójnego	szt	6,000
141. KNNR N009-04-02-02-01	Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A podwójnego	szt	1,000
143. KNNR N009-04-01-05-15	Wymiana przycisku "dzwonek"	szt	1,000
150. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa, klosz szklany, bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	2,000
530. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
600. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
610. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
620. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
630. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
640. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	12,000