

Kleczewska 59 - Remont pokrycia dachu, wymiana rynien i rur spustowych

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45261900-3: Naprawa i konserwacja dachów		
10.	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych	m2	120,390
	1)	9,2*10,70		98,440
	2)	16,7*2*0,5+(9,2+1,3)*0,5		21,950
20.	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych	m2	120,390
30.	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m2	25,981
	1) Listwy ogniomuru	9,2*0,15		1,380
	2) Czpy komina	1,53*0,67+1,8*0,67		2,231
	3) Listwy komina	(0,96*2+0,44*2)*0,15		0,420
	4) Obróbka ocieplenia	(16,7*2)*0,5+10,5*0,5		21,950
40.	KNR 401-05-35-06-00	Analogia: Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	15,800
	1)	4*3,2+3,0		15,800
50.	KNR 401-05-35-04-00	Analogia: Rozebranie rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	43,900
	1)	16,7*2+9,2+1,3		43,900
60.	KNR 202-05-06-01-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm	m2	1,800
	1)	1,38+0,42		1,800
70.	KNR 202-05-06-02-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm	m2	24,260
	1)	2,31+21,95		24,260
80.	KNR 202-05-17-03-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych fi 120	metr	43,900
90.	KNR 401-05-26-05-00	Wymiana haka rynnowego	szt	88,000
100.	KNR 401-05-29-10-00	Wymiana uchwytów do rur spustowych	szt	15,000
110.	KNR 202-05-19-02-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych fi 100	metr	15,800
120.	KNR 202-05-17-09-00	Analogia: wymiana kształtek rynnowych	szt	14,000
130.	KNR 202-05-28-02-60	Renowacja dachów papa termozgrzewalna DKD - krycie papa (pokrycie dachu papą podkładową oraz wierzchniego krycia) papa podkładowa gr min. 4mm, papa wierzchniego krycia gr min. 5,2 mm	m2	120,390
140.	KNNR N002-05-07-01-00	Pokrycia dachu 1x papą termozgrzewalną Zdunbit PF (nad przybudówką)	m2	23,960
	1)	3,5*5,4+2,2*2,3		23,960
150.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: ułożenie izoklinu w miejscu połączenia pokrycia dachowego	metr	9,500
160.	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m2	4,600
	1) Blacha ogniomuru	9,2*0,5		4,600
170.	KNR 401-07-35-04-00	Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów płaskich	m2	1,000
180.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana kominków wentylacyjnych	szt	2,000
190.	KNP 1001-05-06-02-00	Ręczne przenoszą ładunków dogodnych wyciąg do 20 m do 25 kG	Mg	1,300
200.	KNP 1001-05-04-01-04	Ręczne przenoszenie papy do 10 m poziomo do 25 kG	Mg	1,300
210.	KNP 1001-05-04-07-04	Ręczne załadowanie lub wyładowanie papy do 25 kG r=2,0	Mg	1,300
220.	CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja papy i pozostałości	Mg	1,300