

D94-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Kościuszki 40/11 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	KNR 202-06-09-03-01	Analogia: ułożenie podkładu pod panele gr. min 6mm	m2	17,255
	1)	3,41*5,06		17,255
20.	KNNR N002-12-05-09-00	Posadzka z paneli podłogowych o klasie ścieralności AC4 lub wyższej	m2	17,255
30.	KNKB 002-11-06-06-00	Analogia: Listwy przyścienne PCV - plastikowe mocowane przy pomocy kołków rozporowych	metr	16,940
	1)	5,06*2+3,41*2		16,940
40.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	24,309
	1) Ściany	((5,06*2+3,41*2)*2,87)*0,5		24,309
50.	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	24,309
60.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	48,618
	1)	(5,06*2+3,41*2)*2,87		48,618
70.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	48,618
80.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 wsp. r i m = 2,5	m2	3,200
	1)	0,8*2,0*2		3,200
90.	KNR 401-09-04-01-00	Skrócenie (zwięźenie) skrzydeł drzwiowych od góry lub dołu	szt	2,000
100.	KNR 401-09-03-01-00	Analogia: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt	2,000
110.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z szyldami	szt	1,000
120.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr	m2	1,600
		konfekcjonowane skrzydło drzwiowe do łazienki z otworami w dolnej części skrzydła		
	1)	0,8*2,0		1,600
130.	KNR 401-09-03-01-00	Analogia: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt	2,000
140.	KNR 401-09-19-26-00	Analogia: wymiana wkładki drzwi wejściowych	szt	1,000
141.	KNR 401-09-19-26-00	Analogia: wymiana górnego zamka drzwi wejściowych	szt	1,000
150.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z szyldami drzwi wejściowych	szt	1,000
160.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wymiana uszczelek drzwiowych	kmpl	1,000
170.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 wsp.- malowanie ościeżnicy drzwi wejściowych wsp. r i m = 0,5	m2	1,800
180.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek w kuchni	m2	6,750
	1)	4,5*1,5		6,750
190.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet w korytarzu	m2	8,600
200.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: sprawdzenie poprawności działania pieców kaflowych	szt	2,000
		potwierdzone protkołem kominiarskim oraz czyszczenie pieca i kanałów kominowych		
210.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych w kuchni i korytarzu	m2	6,617
	1)	4,83*1,37		6,617
220.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	6,617
230.	KNR 202-11-30-01-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m2 z zaprawy CERESIT CN 72	m2	6,617
240.	KNR 202-11-30-03-01	Warstwa wyrównująca z zaprawy CERESIT CN 72 - dodatek za 5 mm różnicy wsp. R i M = 5,0	m2	6,617
250.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	6,617
260.	KNNR N002-12-06-04-00	Listwy przyścienne z PCW klejone	metr	12,400
	1)	1,37*2+4,83*2		12,400
280.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi korytarz i kuchnia	m2	42,205
	1)	(4,83*2+1,37*2)*2,87+1,37*4,83		42,205
290.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	42,205

300. KNR 401-12-04-01-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4,83*1,37	m2	6,617 6,617
310. KNR 401-12-04-02-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 2,87*(4,83*2+1,37*2)	m2	35,588 35,588
320. KNR 202-08-29-04-50	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża - w kuchni przy zlewozmywaku	m2	1,000
330. KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
340. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika czadu	szt	2,000
350. KNR 401-04-11-08-00	Analogia: Wymiana progów podłóg	szt	3,000

DZIAŁ 2	CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10. KNNR N004-01-43-01-00	Urządzenie do podgrzewania wody 50 L	kmpl	1,000
20. KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
30. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie wanny	szt	1,000
40. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
50. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110 uwaga podłączenie ustępu wykonać na sztywno.	szt	1,000
60. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
70. KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
80. KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
90. KNR 402-02-37-03-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm (zlew, wanna)	szt	2,000
100. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: zamontować dekiel rewizji na pionie fi 100	szt	1,000
110. 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: zdemontować i ponownie zamontować drzwi rewizyjne do wodomierza - tak aby zmieścił się dekiel rewizji na pionie kanalizacyjnym.	szt	1,000
120. KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor, (butla na lokalu).	szt	1,000
130. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000

DZIAŁ 3	Roboty elektryczne		
10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
20. 000-00-00-00-01	Czyszczenie osprzetu elektrycznego - kalkulacja własna	szt	1,000
21. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego w pokoju nr 1	szt	1,000
22. KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A w pokoju nr 1	szt	4,000
60. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wyłączniki instalacyjne w rozdzielnicach	szt	7,000
70. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- RN1x8	szt	1,000
80. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x12 przez przykręcenie do gotowego podłoża- analog	szt	1,000
110. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC- z demontażu	szt	1,000
120. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-16A z demontażu	szt	6,000
130. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- dodatkowy obwód do bojlera w łazience	szt	1,000
150. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle dla nowego obwodu w łazience (bojler)	metr	3,000
160. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	3,000
170. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	1,000
180. KNNR N005-01-02-06-00	Rura winidurowa karbowana RKSG fi 21 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu- układanie w suficie podwieszanym (rigips) w łazience do bojlera	metr	3,000
190. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie- dla gniazdka w łazience	szt	1,000
210. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym- nowy obwód do zasilania bojlera	metr	3,000

220. KNNR N005-02-03-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur- w łazience w suficie podwieszanym do bojlera	metr	3,500
270. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	19,000
300. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 - dodatkowe do bojlera pod sufitem powyżej 2,3m	szt	1,000
330. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
340. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
350. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval 230V, 1000W, IPX4-łazienka	szt	1,000
420. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
430. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	7,000
440. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
450. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna- łącznie z punktami świetlnymi	szt	20,000