

D95-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**Marii Dąbrowskiej 46A/2 - remont pustostanu**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokoju i kuchni	m2	22,153
	1) Pokoj	4,00*4,33		17,320
	2) Kuchnia	2,70*1,79		4,833
20.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	25,640
	1)	4,0*2+4,33*2+1,79*2+2,7*2		25,640
30.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	22,153
40.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przyscienne PCW klejone	metr	25,640
60.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło do kuchni z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła. W przypadku braku dostępności wykonać 4 szt. tulei wentylacyjnych	m2	1,600
70.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło z przedsionku do korytarza	m2	1,600
80.	KNR 401-09-03-01-00	Analogia: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt	2,000
90.	KNR C003-01-01-03-00	Odgrzybienie powierzchni ścian preparatem ceresit ct 99 - miejscowo w lokalu	m2	3,000
100.	KNR 401-03-22-02-00	Analogia: wymiana kratki wentylacyjnej w suficie na trójkąt wentylacyjny PCV w kolorze białym. Od dołu zamontować zaślepkę wentylacyjną w kolorze białym a od boku kratkę wentylacyjną	szt	2,000
110.	KNR 217-01-44-01-00	Analogia: demontaż i ponowny montaż wyrzutni dachowej (wymiana uszczelnienie kotnierz/pokrycie dachowe). W nakładach nie należy wliczać wyrzutni	szt	2,000
120.	929-01-01-01-00	Rozbiórka okładzin ścian z płyt g-k powierzchnia do 5m2. Rozbiórka południowo-wschodniego narożnika z płyt G-K	m2	1,250
	1)	2,5*0,5		1,250
130.	929-03-05-02-00	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2 i grubość izolacji powyżej 8cm	m2	1,250
140.	929-03-06-01-00	Uzupełnienie okładzin ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2, pierwsza warstwa do 12,5 mm grubości	m2	1,250
150.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,000
160.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,000
170.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości	Mg	0,300
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9 : roboty wod-kan		
10.	KNNR N004-02-29-04-02	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem na ścianie z syfonem PCV	szt	1,000
20.	KNNR N004-01-37-03-06	Wymiana baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami i wężykami w oplocie	szt	1,000
30.	KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor Uwaga: butla na lokalu.	szt	1,000
40.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
50.	KNNR N008-04-07-04-11	Wymiana zaworu termostatycznego RTD-15 z głowicą RTD-3100 (w pokoju i kuchni).	szt	1,000

60. KNNR N008-04-06-01-30	Wymiana zaworu przelotowego kąтового fi 15 na gałązkach powrotnych (w pokoju i kuchni).	szt	1,000
70. KNNR N008-04-17-03-10	Wymiana grzejnika stalowego 2-płyowego C-22 400/600 w kuchni.	kmpl	1,000
80. KNNR N008-02-17-07-00	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego półokrągły 800x800 z syfonem PCV	szt	1,000
90. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Montaż kabiny natryskowej półokrągłej 800x800	szt	1,000
100. KNNR N004-01-37-09-00	Wymiana baterii natryskowej z natryskiem węzowym.	szt	1,000
110. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
120. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110 uwaga podłączenie ustępu wykonać na sztywno.	szt	1,000
130. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
140. KNNR N008-01-17-01-10	Wymiana zaworu kąтового fi 15 do pralki	szt	1,000
150. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie umywalki	szt	1,000
160. KNR 402-02-37-03-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm	szt	3,000

DZIAŁ 3

Roboty elektryczne -CPV 45311200-2

20. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	2,000
30. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy halogenowej w korytarzu	szt	1,000
40. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy halogenowej w łazience wraz z demontażem zasilania znad prysznic	szt	2,000
50. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa brygoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana-łazienka, montaż- naśrodku sufitu i nad umywalką	kmpl	2,000
70. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wyłączniki w rozdzielnicy RN2x12	szt	11,000
80. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- RN2x12	szt	1,000
81. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- RN2x12	szt	1,000
90. KNNR N005-04-07-04-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy, rozłącznik 100A z demontażu- montaż	szt	2,000
100. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-B16A, LK-713, ograniczniki przepięć z demontażu- montaż	szt	9,000
120. KNNR N009-05-01-01-06	Wymiana oprawy ściennej IP44 LED na zewnątrz budynku	szt	1,000
130. KNNR N009-04-02-02-04	Wymiana gniazda wtykowego natynkowego hermetycznego podwójnego w kuchni i łazience	szt	3,000
481. KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego podwójnego 2x10/16A	szt	8,000
483. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego w pokoju	szt	1,000
490. KNNR N009-04-01-01-05	Wymiana przycisku "dzwonek" natynkowego	szt	1,000
520. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
530. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
550. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
560. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	18,000
580. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
590. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000