

D25-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

3 Maja 43/16 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale</b>		
10.	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2. Drzwi wejściowe	szt	1,000
20.	KNR 401-03-20-02-00	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu do 2 m2	m2	1,800
	1)	0,9*2,0		1,800
30.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,000
40.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Ateron 90" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębenkowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,800
	1)	0,9*2,0		1,800
50.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż suszarki i 2 szt. karniszy	r-godz	1,000
60.	KNR 401-09-19-08-00	Analogia: dokręcenie oliwek (nie należy przyjmować oliwek w nakładach )	szt	3,000
70.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
80.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
90.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości po remoncie samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	1,000
100.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości	Mg	0,150
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>CPV : roboty wod-kan</b>		
10.	KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
20.	KNNR N008-01-18-04-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
30.	KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla gazowa na lokalu.	szt	1,000
40.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
50.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
60.	KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
70.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
80.	KNNR N008-01-16-01-20	Wstawienie zaworu kulowego mufowego CW fi 15 przed wodomierzem	szt	1,000
90.	KNNR N008-01-23-06-00	Demontaż wodomierza skrzydełkowego CW fi 15-20	szt	1,000
100.	KNNR N004-01-40-01-00	Wodomierz skrzydełkowy CW JSW fi 15 (bez łączników) Uwaga: z demontażu	kmpl	1,000
110.	KNNR N004-01-11-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 16 (wymiana wężyka w oplocie na PE-X).	metr	1,000
120.	KNNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
130.	000-00-00-00-00	Kalkulacja Własna: czyszczenie głowic termostatycznych.	szt	2,000
<b>DZIAŁ 3</b>		<b>CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
10.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	5,000
20.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	7,000
30.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	6,000

40. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynekowych lub podtynekowych o fi do 60mm	szt	12,000
50. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	25,000
60. KNR 403-11-29-01-00	Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2	szt	1,000
80. KNKB 005-04-01-01-00	Montaż aparatu elektrycznego do 2,5 kg- rozdzielnica RN1x8	szt	1,000
90. KNNR N005-02-05-03-00	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 P.T. w gotowych bruzdach	metr	8,000
100. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC	szt	1,000
110. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- oświetlenie- 1-pokój+ kuchnia; 2-korytarz+ łazienka	szt	2,000
120. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 3-pokój+ przedpokój, 4-kuchnia; 5-łazienka	szt	3,000
130. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	49,230
1) Gniazda - pokój+	0,5+2,9+2,1+2,1+4,35+2,92+0,3		15,170
2) Gniazda - kuchnia	0,5+2,92+2+1,2+2,35+1,43+1		11,400
3) Gniazda - łazienka	0,5+2,92+0,3+1,2		4,920
5) Oświetlenie- pokój+	0,5+2,92+1,2+1,4+1,2+1+2,5		10,720
6) Oświetlenie- przedpokój +	0,5+1,2+0,6+2,92+0,6+1,2		7,020
140. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	49,230
150. KNNR N005-12-09-07-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 2 c w cegle	szt	1,000
160. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	5,000
170. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	37,720
1) Gniazda - pokój+	15,7+3		18,700
2) Gniazda - kuchnia	11,4+2,1		13,500
3) Gniazda - łazienka	4,92+0,6		5,520
180. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	4,000
190. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	22,040
1) Oświetlenie- pokój+	0,5+2,92+1,4+1,2+1+2,7		9,720
2) Oświetlenie- przedpokój +	0,5+1,2+0,6+2,92+0,6+1,2+3,3+2		12,320
200. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	7,000
210. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	15,000
220. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- pokój 4szt., kuchnia 4 szt., przedpokój 1szt.	szt	9,000
240. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze p/t 2P+Z 16A/2,5 przykręcane- łazienka	szt	1,000
250. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	1,000
260. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
270. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
280. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
310. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
320. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
330. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
340. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	13,000

#### DZIAŁ 4

**Uwagi:**Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,15m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IPX4.