

D97-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Kanałowa 8/9 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-09-19-21-00	Wymiana klamek z rozetami do pokoju	szt	1,000
20.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Malowanie skrzydła i ościeżnicy do pokoju i łazienki. wsp. r i m = 2,5	m2	3,200
	1)	(0,8*2,0)*2		3,200
30.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Malowanie ościeżnicy drzwi wejściowych wsp. r i m = 0,5	m2	1,800
	1)	0,9*2,0		1,800
40.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	79,836
	1) Ściany pokój	(4,57+3,44+1,93+1,56+2,65+5,01)*2,8		53,648
	2) Sufit pokój	2,65*5,01+1,93*3,44		19,916
	3) Sufit korytarz	2,75*1,34		3,685
	4) Sufit w łazience	1,76*1,47		2,587
41.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2	m2	29,364
	1) Ściany korytarz	(2,75*2+1,34*2)*2,8		22,904
	2) Ściany łazienka	1,76*2+1,47*2		6,460
50.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT przed szpachlowaniem	m2	29,364
	1) Ściany korytarz	(2,75*2+1,34*2)*2,8		22,904
	2) Ściany łazienka	1,76*2+1,47*2		6,460
60.	KNR 202-08-15-04-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2	29,364
	1) Ściany korytarz	(2,75*2+1,34*2)*2,8		22,904
	2) Ściany łazienka	1,76*2+1,47*2		6,460
70.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT przed malowaniem	m2	109,200
	1)	79,836+29,364		109,200
80.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania	m2	87,000
	1)	109,200		109,200
	2) Łazienka	-2,00*(1,76*2+1,47*2)		-12,920
	3) Pokój	-5,8*1,6		-9,280
90.	KNR 202-15-03-02-00	Malowanie zwykle tynków wewnętrznych 2-krotnie farba olejna bez szpachlowania	m2	22,200
	1) Łazienka	2,00*(1,76*2+1,47*2)		12,920
	2) Pokój	5,8*1,6		9,280
100.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokoju	m2	19,855
	1)	3,44*4,57+1,56*2,65		19,855
110.	KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	17,600
	1)	2,65+5,01+4,57+3,44+1,93		17,600
120.	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	19,855
130.	KNNR N002-12-06-04-00	Listwy przyściennie z PCW klejone	metr	17,600
140.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż roletek 2 szt. , demontaż karnisza	r-godz	0,500
150.	KNR 401-12-15-04-00	Mycie okien zespolonych	m2	2,880
	1)	1,8*1,6		2,880
160.	KNR 401-09-04-01-00	Skrócenie (zwężenie) skrzydeł drzwiowych od góry lub dołu. Drzwi wejściowe (tarcie o posadzkę)	szt	1,000
170.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych w łazience	m2	2,587
	1)	1,76*1,47		2,587
180.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	2,587
	1)	2,587		2,587

190. KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłozы poziomymi preparatami gruntujacyimi CERESIT CT 17	m2	2,587
200. KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej	m2	2,587
210. KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metoda zwykła	m2	2,587
220. KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
230. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
1)	0,100		0,100
240. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	1,000
1)	0,100		0,100
250. CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,200

DZIAŁ 2	CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10. KNNR N004-01-11-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 16 (nowa instalacja od wodomierza do punktów poboru wody.	metr	20,000
20. KNR 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	10,000
30. KNR 401-03-25-02-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł	metr	10,000
40. KNR 401-03-33-02-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej	szt	1,000
50. KNR 401-03-23-03-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt	1,000
60. KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 30 cm (posadzka podejście pod ustęp)	m3	0,300
70. KNR 401-02-07-02-00	Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 bez deskowania	metr	0,500
80. KNNR N004-02-03-03-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelke w wykopie wewnątrz budynków fi 110 podejście pod ustęp.	metr	1,500
90. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110 pod ustęp	szt	1,000
100. KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 50 pod wannę	szt	1,000
110. KNNR N004-01-16-01-02	Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii fi 20 (wanna, zlew, bojler, ustęp, pralka)Uwaga podejście pod bojler zaślepić korkami.	szt	10,000
120. KNNR N008-02-25-03-00	Demontaż umywalki porcelanowej z zaślepieniem podejścia odpływowego	kmpl	1,000
130. KNNR N008-01-22-01-00	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) fi 15-20 nad umywalką i zlewem, płuczka	szt	3,000
140. KNNR N008-02-15-04-00	Wymiana zlewozmywaka blaszanego z ociekaczem 1-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
150. KNNR N004-01-37-01-01	Montaż baterii zlewozmywakowej sciennej	szt	1,000
160. KNNR N004-02-31-04-05	Wanna kapielowa z tworzywa sztucznego L=1000 mm bez obudowy z syfonem PCV	kmpl	1,000
170. KNNR N004-01-37-05-00	Montaż baterii wannowej sciennej fi 15	szt	1,000
180. KNNR N008-02-25-05-00	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kmpl	1,000
190. KNNR N004-02-33-03-00	Ustępn porcelanowy typu KOMPAKT	kmpl	1,000
200. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
210. KNNR N008-01-17-01-10	Wymiana zaworu kąowego fi 15 do pralki	szt	1,000

DZIAŁ 3	Roboty elektryczne -CPV 45311200-2		
20. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	3,000
30. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- grzejnik w łazience	szt	1,000
60. 000-00-00-00-00	Czyszczenie rozdzielnic mieszkaniowej,wyłączników instalacyjnych, sprawdzenie stanu i połączeń stycznika SM320 - kalkulacja własna	szt	1,000
61. 000-00-00-00-00	Sprawdzenie działania i sterowania grzejnika INPROEL	szt	1,000
70. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- dodatkowy obwód do gniazda wtyczkowego w łazience do bojlera	szt	1,000
80. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	5,000
90. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	5,000
100. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	6,000

110. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	1,000
120. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- dodatkowe gniazdo wtyczkowe w łazience do bojlera- mocować na wysokości powyżej 2,3m	szt	1,000
130. KNNR N009-04-02-02-04	Wymiana gniazda wtykowego natynkowego hermetycznego w łazience na podtynkowe IP44	szt	2,000
140. KNNR N009-04-02-02-04	Wymiana gniazda wtykowego natynkowego w kuchni na podtynkowe	szt	1,000
481. KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego podwójnego 2x10/16A	szt	5,000
483. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	2,000
484. KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	2,000
490. KNNR N009-04-01-01-05	Wymiana przycisku "dzwonek"	szt	1,000
500. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka,	kmpl	1,000
510. KNNR N005-04-06-01-00	Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW	szt	1,000
530. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
540. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
550. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż grzejnika elektrycznego w łazience Thermoval 230V, 500W, IP24	szt	1,000
560. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
570. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna wraz z punktami świetlnymi i grzejnikiem Inproel	szt	14,000
590. KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
600. KNNR N005-13-03-04-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny- grzejnik Inproel	szt	1,000
610. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	7,000