

Kilińskiego 2 - wymiana rynien od strony ulicy

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>CPV 45261320-3: Kładzenie rynien</b>		
10.	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	42,000
20.	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych fi 150	metr	42,000
30.	KNR 404-05-06-06-00	Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	metr	33,000
	1)	33		33,000
40.	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych fi 120	metr	33,000
50.	KNR 401-05-29-10-00	Wymiana uchwytów do rur spustowych	szt	16,000
60.	WKNR W401-05-26-08-00	Analogia: kształtki z blachy ocynkowanej	szt	15,000
70.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: malowanie haków rynnowych farbą antykorozyjną	kmpl	1,000
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>Rusztowanie</b>		
10.	KNR 202-16-21-02-10	Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 15 m	m2	420,000
11.	RUSZ 48201	Czas pracy rusztowania	m-godz	113,883