

E09-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Ogrodowa 2/6 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	3,000
20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż rolet okeinnych	kmpl	1,000
30.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	5,000
40.	KNR 401-03-18-02-00	Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2	szt	1,000
41.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,000
50.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,600
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
20.	KNR 402-02-13-01-00	Wymiana syfonu umywalkowego PCV fi 50 mm	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
40.	KNR 402-02-13-01-00	Wymiana syfonu wannowego PCV fi 50 mm	szt	1,000
50.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: wykonać zaprawkę powierzchni wanny przy spusćie	szt	1,000
60.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
70.	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejscie odpływowe PCV na uszczelke fi 110 uwaga podłączenie ustępu wykonać na sztywno.	szt	1,000
80.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
90.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: mycie urządzeń sanitarnych (wanna, umywalka).	szt	2,000
100.	KNNR N004-02-29-05-03	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce z syfonem PCV	szt	1,000
110.	KNNR N004-01-37-01-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej sciennej	szt	1,000
120.	KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla propan-butan 11 kg.	szt	1,000
130.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
140.	000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: mycie głowic termostatycznych	szt	2,000
DZIAŁ 3		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	2,000
20.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu domofonowego w korytarzu	metr	6,000
30.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego (również zlikwidowac punkt swietlny na ścianie w pokoju)	metr	4,000
40.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	9,000
61.	KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	17,000
70.	KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	10,000
71.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych w pokoju do punktu świetlnego na scianie	szt	1,000
80.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- RN1x12	szt	1,000
90.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wyłączniki w rozdzielnicy	szt	6,000

100. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN-1x12 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog	szt	1,000
120. WKNR W508-04-06-02-00	Wymiana aparatu odbiorczego unifonu wraz z uruchomieniem (konserwator tel. 606 794 750)-analogicznie, kalkulacja własna- do PGKiM Sp. z o.o.	szt	1,000
130. KNNR N005-02-04-01-04	Przewód domofonowy ułożyć pod tynk- analogia	metr	1,000
140. KNNR N005-04-07-04-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy 40A; 0,03A	szt	1,000
150. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-B16A	szt	5,000
160. KNNR N005-04-07-02-00	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S193 B10-20A	szt	1,000
180. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle do punktów świetlnych w łazience, kuchni i pokoju	metr	9,000
190. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	9,000
201. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	2,000
220. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym zasilic gniazdko wtyczkowe w przedpokoju (i w pokoju pod łącznikiem- nowoprojektowane)	metr	2,000
240. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym w pokoju do punktu świetlnego na suficie	metr	4,000
250. KNNR N005-02-04-01-04	Przewód wtynkowy YDYt 3x1,5 w tynku na podłożu betonowym do punktów świetlnych w łazience i kuchni oraz do łącznika przeniesionego z łazienki na zewnątrz i zasilonego z puszki przeniesionej z łazienki na zewnątrz	metr	6,000
280. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie do gniazda w przedpokoju, pokoju i na zewnątrz łazienki	szt	3,000
290. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie- nowa puszka przeniesiona z łazienki do kuchni do zasilania łącznika w łazience	szt	1,000
320. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (pokój duży 4szt. przedpokój 1 szt. , kuchnia 3szt.)	szt	8,000
340. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
350. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
370. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
380. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
390. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
410. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana Rondo 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting.- (łazienka)	kmpl	1,000
420. KNNR N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz- linia zasilająca	szt	1,000
421. KNNR N005-13-03-04-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny- puszka w kuchni	szt	1,000
430. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
440. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
450. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
460. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna- łącznie z punktami świetlnymi	szt	13,000