

E08-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Chopina 14B/67 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe		
10.	KNR 202-15-04-01-00	Analogia: szpachlowanie i malowanie podokiennika	m2	0,790
	1)	0,5*1,58		0,790
20.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2	17,000
30.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	17,000
40.	KNR 202-08-15-03-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach	m2	17,000
50.	KNR 401-09-09-04-00	Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2	szt	5,000
60.	KNR 401-09-19-21-00	Wymiana klamek z rozetami - drzwi do pokoju	szt	1,000
70.	KNR N002-12-06-06-00	Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50	metr	57,810
	1)	8,1*2+2,51*2+2,02+4,92+3,15+3,47+0,48+0,95+1,5+0,95+4,38+5,33+1,18+1,8*2+0,99*2+2,68		57,810
80.	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przysienne PCW klejone	metr	57,810
90.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: zaszpachlowanie dziur w skrzydle drzwiowym do łazienki	szt	2,000
100.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Ościeżnica i skrzydło do łazienki. Wsp R i M = 2,5	m2	1,600
	1)	0,8*2,0		1,600
110.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Malowanie ościeżnic wsp. r i m = 0,5	m2	6,200
	1)	0,8*2,0*3+0,7*2,0		6,200
120.	KNR 401-04-11-08-00	Analogia: wymiana progu drzwiowego do łazienki	szt	1,000
130.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
140.	KNR 202-10-17-04-00	Montaż skrzydła drzwiowego do kuchni. W nakładach nie przyjmować skrzydła drzwiowego - skrzydło znajduje się w piwnicy	m2	1,600
150.	KNR 401-09-03-01-00	Analogia: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt	1,000
160.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT w pokoju/aneksie kuchennym	m2	74,018
	1)	53,687+20,331		74,018
170.	KNR 202-08-15-03-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych w pokoju/aneksie kuchennym	m2	53,687
	1)	(8,1*2+2,51*2)*2,53		53,687
180.	KNR 202-08-15-05-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na sufitach betonowych w pokoju/aneksie kuchennym	m2	20,331
	1)	8,1*2,51		20,331
190.	KNR 401-11-11-02-00	Analogia: Rozszklenie skrzydła okiennego pcw	m2	0,440
	1)	0,37*1,19		0,440
200.	KNR N007-08-01-01-00	Szklenie ram szybami zespolonymi jednokomorowymi o powierzchni do 0,6 m2	m2	0,440
210.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,200
220.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	0,200
230.	CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,100
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNR N008-02-19-01-02	Wymiana płuczki ustępowej PCW z zaworem pływakowym	kmpl	1,000
20.	KNR N008-02-19-06-00	Wymiana sedesu ustępowego z PCW	szt	1,000
30.	KNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
40.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: mycie urządzeń sanitarnych (miska ustępowa, wanna, zewozmywak)	szt	3,000

50. KNNR N008-01-18-01-01	Wymiana zaworu kątownego do pralki M3 fi 15	szt	1,000
60. KNNR N008-01-18-01-02	Wymiana zaworu kątownego do baterii zlewozmywakowej fi 15	szt	2,000

DZIAŁ 3	Roboty elektryczne		
10. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
20. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej w łazience obok wanny wraz z odłączeniem zasilania do tej oprawy	szt	1,000
30. KNNR N009-04-02-06-00	Demontaż wraz z odłączeniem zasilania do gniazda wtykowego 2-biegunowego uszczelnionego w łazience nad wanną	szt	1,000
40. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - czyszczenie unifonu	kmpl	1,000
50. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna- sprawdzenie kuchni elektrycznej 4-płytkowej z piekarnikiem	szt	1,000
95. KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego podwójnego 2x10/16A	szt	12,000
97. KNNR N009-04-02-01-04	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego bryzgoszczelnego w łazience	szt	1,000
180. KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	3,000
181. KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	2,000
182. KNNR N009-04-01-03-05	Wymiana przycisku "dzwonek"	szt	1,000
183. KNNR N009-04-01-02-00	Wymiana przełącznika schodowego podtynkowego	szt	2,000
190. KNNR N009-04-02-02-01	Wymiana gniazda antenowego RTVSAT- analogia	szt	1,000
220. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka	kmpl	1,000
520. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
530. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	6,000
550. KNNR N009-02-07-01-50	Wymiana wyłącznika nadprądowego jednobiegunowego S191 B10A	szt	1,000
560. KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
570. KNNR N005-13-03-04-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny- do puszek w kuchni	szt	1,000
580. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
590. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	3,000
600. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
620. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna (włącznie z punktami świetlnymi)	szt	23,000