

Ogrodowa - remont dojścia do budynku

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>				
<b>CPV 45233222-1: Roboty budowlane w zakresie układania chodników</b>				
10.	KNR 404-06-03-05-00	Burzenie podłoży betonowych grub do 5 cm młotami pneumatycznymi	m3	9,599
	1)	$2,72*3,14+9,94*2,13*0,05$		9,599
11.	KNNR N006-08-06-07-00	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr	10,940
	1)	$1,0+9,94$		10,940
12.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż słupka ogrodzeniowego	szt	1,000
20.	KNR 231-01-01-01-00	Analogia: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer głąb 20 cm w gruncie kat 1/4	m2	29,713
	1)	$2,72*3,14+9,94*2,13$		29,713
30.	KNNR N006-04-04-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	metr	10,260
	1)	$2,72+1,0+3,1+0,3+3,14$		10,260
40.	KNR 231-04-07-05-00	Analogia: montaż palisad betonowych wysokości 40 cm 10x20	metr	10,000
50.	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m2	29,713
60.	KNR 231-01-04-02-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 4 cm	m2	29,713
70.	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m2	29,713
80.	KNR 202-12-19-03-00	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 mr	szt	1,000
90.	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m3	23,312
	1)	$9,599*1,5+29,713*0,2*1,5$		23,312
100.	KNR 404-11-01-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym	m3	23,312
110.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkluacja własna: utylizacja pozostałości	Mg	57,917
	1)	$9,599*1,7$		16,318
	2)	$29,713*1,4$		41,598