

D30-11-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Nadrzeczna 11/26 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostałe		
10.	KNR 401-03-54-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	2,000
11.	KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do kuchni i łazienki	m2	0,725
	1)	0,12*2,07+0,23*2,07		0,725
20.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	2,000
21.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	10,000
30.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane skrzydło łazienkowe i do kuchni z otworami lub podcięciem w dolnej części skrzydła	m2	3,200
	1)	(0,8*2,0)*2		3,200
40.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
50.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż karnisza i suszarki	r-godz	0,500
60.	KNR 401-09-19-20-00	Wymiana klamek z szyldami drzwi wejściowych	szt	1,000
70.	KNR 401-09-18-09-00	Naprawa miejsc po zamkach wpuszczanych - zaklejenie dziury przy zamku drzwi wejściowych	szt	1,000
80.	KNR 401-09-19-24-00	Analogia: wymiana górnej wkładki wraz z rozetą	szt	1,000
90.	KNR 401-09-19-28-00	Analogia: wymiana zamka skrzynki na liosty	szt	1,000
100.	KNR 401-13-01-07-00	Analogia: Wymiana drzwiczek do skrzynki pocztowej z blachy	szt	1,000
110.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,500
120.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	1,500
130.	CEN 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg	0,150
DZIAŁ 2		CPV : roboty wod-kan		
10.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: montaż głowicy termostatycznej na zaworze grzejnikowym typu Danfoss w pokoju	szt	1,000
20.	KNNR N004-01-43-01-00	Wymiana Urządzenie do podgrzewania wody bojler 50 L z zaworami i ężykami wzmocnionymi w oplocie	kmpl	1,000
30.	KNNR N008-02-17-02-03	Wymiana wannы stalowej lub z tworzywa PCV wolnostojącej W-170 z syfonem PCV	kmpl	1,000
40.	KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
50.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu czerpalnego M1 fi 15 do pralki	szt	1,000
60.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
70.	KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kąтового do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
80.	KNNR N008-02-16-01-01	Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami i syfonem PCV	kmpl	1,000
90.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
100.	KNNR N004-02-29-04-03	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej 2-komorowy na scianie z syfonem PCV bez wsporników	szt	1,000
110.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15	szt	1,000
120.	KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla gazowa propan-butan 11kg.	szt	1,000
130.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podtczenie kuchni gazowej, sporzddenie i dostarczenie protokółu z podtczenia do PGKiM.	szt	1,000
DZIAŁ 3		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000

20. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	6,000
30. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	10,000
40. KNR 403-11-29-01-00	Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2	szt	1,000
50. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	12,000
60. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	29,000
70. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x8 przez przykręcenie do gotowego podłoża- analog	szt	1,000
80. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
90. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- oświetlnie 1- Przedpokój, łazienka , kuchnia; 2- pokoje	szt	2,000
100. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 3- łazienka, 4- kuchnia- , 5- pokoje	szt	3,000
130. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	28,000
131. KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	metr	33,000
140. KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	61,000
141. KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	4,000
142. KNNR N005-12-09-06-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1,5 c w cegle	szt	1,000
150. KNNR N005-01-10-04-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	8,000
160. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	55,000
170. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	39,500
180. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	6,500
200. KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	8,000
210. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtykowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	9,000
220. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	21,000
230. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne	szt	13,000
240. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	2,000
250. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
260. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
270. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
280. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
290. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
310. KNNR N005-05-04-02-01	Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting.- łazienka	kmpl	1,000
330. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
340. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
350. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
360. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	19,000

DZIAŁ 4

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44.