

E06-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Janowska 1B/8 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe		
10.	924-01-01-01-00	Analogia: Zabezpieczenie posadzki i elementów tego wymagających osłoną z folii - założenie	m2	50,000
	1)	50		50,000
20.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Skrzydła i ościeżnice wsp. R i M = 2,5	m2	6,600
	1)	0,8*2,0*3+0,9*2,0		6,600
30.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	140,788
	1) Sufity	3,24*4,95+3,22*4,15+1,63*1,85+2,24*1,63		36,068
	2) Ściany	(4,95*2+3,24*2+3,22*2+4,15*2+1,63*2+1,85*2)*2,75		104,720
40.	KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2	140,788
50.	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania	m2	140,788
60.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż roletek, moskitier i karniszy	r-godz	1,000
70.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: uzupełnienie fugą ubytku w płytce podłogowej w kuchni	szt	1,000
80.	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych w łazience	m2	3,651
	1)	1,63*2,24		3,651
90.	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m2	3,651
100.	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomymi preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	3,651
110.	KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej	m2	3,651
120.	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metoda zwykła	m2	3,651
130.	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	3,200
	1)	1,6*2,0		3,200
131.	KNR 401-12-02-08-00	Analogia: zeszkrobanie szpachlówki w łazience ze ścian do wysokości 2,0 m	m2	12,280
	1)	(2,24*2+1,63*2)*2,0-3,2		12,280
132.	KNR C003-03-12-05-00	Izolacja przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni pionowej ściany od strony klatki schodowej do wysokości 2,0 m	m2	7,740
	1)	(2,24+1,63)*2,0		7,740
133.	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej ścian do wysokości 2,0 m od strony klatki schodowej	m2	15,480
	1)	(1,63*2+2,24*2)*2,0		15,480
140.	KNR 202-08-29-04-60	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej bez przygotowania podłoża do wysokości 2,0 na ścianach od strony klatki	m2	15,480
	1)	(2,24*2+1,63*2)*2,0		15,480
150.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	3,000
160.	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników	metr	5,250
	1)	1,75*3		5,250
170.	KNKB 002-01-04-06-00	Analogia: Obsadzenie podokiennika PCV dł pow 1 m	szt	3,000
180.	KNR 401-04-11-08-00	Analogia: wymiana progu drzwi wejściowych	szt	1,000
190.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
200.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3	1,000
210.	CEN	Kalkulacja własna: utylizacja na wysypisku	Mg	0,200
DZIAŁ 2		CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNNR N008-02-17-07-00	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego półokrągły 800x800 z syfonem PCV	szt	1,000

20.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: Montaż kabiny natryskowej półokrągłej 800x800	szt	1,000
30.	KNNR N004-01-37-09-00	Wymiana baterii natryskowej z natryskiem ręcznym	szt	1,000
40.	KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt"	kmpl	1,000
50.	KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 110 uwaga podłączenie ustępu wykonać na sztywno.	szt	1,000
60.	KNNR N004-01-37-03-01	Wymiana baterii umywalkowej jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami z wężykami w oplocie.	szt	1,000
70.	KNR 402-02-35-06-00	Analogia: demontaż półnogi umywalki	kmpl	1,000
80.	KNNR N004-02-30-05-01	Montaż półnogi porcelanowej do umywalki (materiał z demontażu)+ mycie umywalki.	kmpl	1,000
90.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: sprawdzenie sprawności działania bojlera	szt	1,000
100.	KNNR N008-01-17-01-10	Wymiana zaworu kątownego fi 15 do pralki	szt	1,000
110.	KNNR N004-01-37-03-06	Wymiana baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami i wężykami w oplocie + mycie zlewozmywaka.	szt	1,000
120.	KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor, butla gazowa propan-butan 11 kg.	szt	1,000
130.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
140.	KNR 401-03-39-04-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej. Uwaga: wykuc kanał od strony korytarza celem sprawdzenia szczelności rury oc. ZW pionu w ścianie. Dalsze decyzje będą podejmowane w trakcie wykonywania prac.	metr	2,750
150.	KNR 401-03-25-05-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/2x1 w ścianach z cegieł	metr	2,750
DZIAŁ 3		CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	2,000
30.	000-00-00-00-00	Czyszczenie gniazd , łączników i rozdzielnic-kalkulacja własna	kmpl	1,000
40.	KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A w kuchni	szt	1,000
80.	000-00-00-00-00	Sprawdzenie działania grzejników elektrycznych i bojlera- kalkulacja własna	szt	5,000
90.	KNNR N009-05-01-01-04	Wymiana oprawy żarowej IP44 typu Rondo w łazience	szt	1,000
120.	KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	1,000
130.	KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
140.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
150.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny,	szt	8,000
160.	KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
170.	KNNR N005-13-03-04-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny- grzejniki 400V	szt	2,000
180.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
190.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna wraz z punktami świetlnymi, piwnicą i grzejnikami 400V	szt	25,000
DZIAŁ 4		Piwnica		
10.	KNNR N009-05-01-01-04	Wymiana oprawy żarowej IP44 typu Rondo	szt	1,000
20.	KNNR N009-04-01-05-10	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego natynkowego hermetycznego	szt	1,000