

Wymiana okna w wiatrołapie, wymiana luksferu na klatce schodowej na okno

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>Ogrodowa 2</b>		
10.	KNR 401-03-48-04-00	Analogia: Rozebranie przeszklenia z luksferów	m2	4,660
	1)	2,0*2,33		4,660
20.	KNR 202-10-23-11-50	Okno PCW 3-dzielne (Fix+R+RU) pow ponad 2,5 m2, wraz z obróbką obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K). Okno dzielone na 3 części połowa wysokości od góry stała, dolna połowa podzielona na pół i skrzydła rozwierno-uchylne. UWAGA! WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	4,660
21.	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłozы gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem	m2	2,500
30.	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana podokiennika zewnętrznego z blachy powlekanej w kolorze białym	m2	0,420
	1)	2,1*0,2		0,420
40.	KNR 401-07-31-03-00	Analogia: uzupełnienie tynku zewnętrznego minneralnego po wymianie stolarki i podokienników	m2	3,000
50.	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokosci do 10,0 m	m2	15,000
51.	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	1,270
60.	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m3	0,233
	1)	4,66*0,05		0,233
70.	KNR 404-11-01-06-00	Dodatek za dalszy 6 km wywozu gruzu samochodem dostawczym	m3	0,233
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>Słowackiego 8</b>		
10.	KNR 401-09-29-06-00	Wymiana okna na okno PCW 1-dzielne (RU) pow do 1,5 m2 wraz z obróbką obsadzenia od strony wewnętrznej i zewnętrznej. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K. Uwaga! WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	1,131
	1)	1,45*0,78		1,131
20.	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja zdemontowanej stolarki	szt	1,000