

K02-12-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Marii Dąbrowskiej 18B - remont pustostanu
ob:
rob: Sanitarne

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
20.	KNNR N009-04-02-01-00	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A	szt	11,000
30.	KNNR N009-04-02-01-04	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego pojedynczego bryzgoszczelnego w łazience	szt	3,000
40.	KNNR N009-04-01-01-00	Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy	szt	2,000
50.	KNNR N009-04-01-01-01	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego	szt	3,000
51.	KNNR N009-02-03-02-00	Wymiana aparatu elektrycznego o masie do 5,0 kg- grzejnik elektryczny w łazience 500W, IP24	szt	1,000
60.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
70.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	8,000
80.	KNNR N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz - piec akumulacyjny	szt	1,000
90.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
100.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna łącznie z punktami świetlnymi i grzejnikami elektrycznymi	szt	21,000
DZIAŁ 2		Kod CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10.	KNNR N004-01-43-01-00	Wymiana Urządzenie do podgrzewania wody bojler 50 L z zaworami i wężykami wzmocnionymi w oplocie.	kmpl	1,000