

E28-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

Matejki 1/14 - remont pustostanu

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale		
10.	KNR 401-09-29-09-00	Wymiana okna na okno PCW (RU+R) 2-dzielne pow do 2,0 m2 wraz z obróbką obsadzenia pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE. Okno łączone z drzwiami balkonowymi za pomocą słupka łączącego	m2	1,699
	1)	1,18*1,44		1,699
20.	KNR 401-09-29-12-00	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe PCW wraz z obróbką obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K). WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	2,024
	1)	0,88*2,3		2,024
30.	KNR 401-09-29-10-00	Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (RU+R) pow do 2,5 m2, wraz z obróbką obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY RĘCZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	4,262
	1)	(1,48*1,44)*2		4,262
40.	KNR 401-09-29-08-00	Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (RU+R) pow do 1,5 m2 ,wraz z obróbką obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).okno wyposażone w nawiewnik okienny WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	m2	1,404
	1)	1,2*1,17		1,404
50.	KNR 401-03-54-12-00	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	metr	5,700
	1)	1,2+1,5+1,5+1,5		5,700
60.	KNKB 002-01-04-06-00	Analogia: Obsadzenie podokiennika PCV dł pow 1 m	szt	4,000
70.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	6,000
	1)	6		6,000
80.	KNR 401-03-29-02-00	Analogia: powiększenie otworów drzwiowych	m2	0,497
	1) Łazienka	0,12*2,07		0,248
	2) Pokój	0,12*2,07		0,248
90.	KNNR N002-11-04-01-00	Ościeżnica stalowa FD-1	szt	5,000
100.	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	30,000
	1)	5,0*6		30,000
110.	KNR 401-03-18-02-00	Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2	szt	1,000
120.	KNR 202-10-19-08-00	Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębnekowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej	m2	1,600
121.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Drzwi do łazienki i kuchni z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła	m2	3,000
	1)	0,8*2,0+0,7*2,0		3,000
122.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane	m2	4,800
	1)	(0,8*2,0)*3		4,800
130.	KNR 401-12-02-09-00	Analogia: zmycie powierzchni ścian i sufitów w pokojach mydłem malarskim	m2	122,642

1)	(3,37*2+4,46*2+2,27*3+2,87+3,95*2+2,18*2)*2,48+3,37*4,46+2,27*2,27+0,6*1,0+3,95*2,18	122,642
140. KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - uzupełnienie ubytków powierzchni, zaklejenie dziur po kołkach, zaszpachlowanie pęknięć itp. roboty. Ściany i sufity w pokojach	m2 122,642
150. PKZ 1912-02-01-11-00	Demontaż boazerii drewnianych ponad 5 m2	m2 19,160
1)	(1,95*2+3,37*2)*1,5+3,2	19,160
160. KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2 8,736
1)	(2,22*2+2,28)*1,3	8,736
170. KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity kuchnia, łazienka i korytarz	m2 81,053
1)	Kuchnia (3,37*2+1,95*2)*2,48+3,37*1,95	32,959
2)	Łazienka (1,36*2+2,21*2)*2,48+1,36*2,21	20,713
3)	Korytarz (2,22*2+2,28*2)*2,48+2,22*2,28	27,382
180. KNR 202-26-11-02-60	zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT	m2 81,053
190. KNR 202-08-15-04-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m2 66,414
1)	Kuchnia (3,37*2+1,95*2)*2,48	26,387
2)	Łazienka (1,36*2+2,21*2)*2,48	17,707
3)	Korytarz (2,22*2+2,28*2)*2,48	22,320
200. KNR 202-08-15-06-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m2 14,639
1)	81,053-66,414	14,639
210. KNR 404-04-05-01-00	Analogia: rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m2 34,456
1)	3,37*4,46+2,27*2,27+0,6*1,0+3,95*2,18+2,28*2,22	34,456
220. KNNR N002-12-06-06-00	Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5	metr 46,600
1)	3,37*2+4,46*2+2,27*3+2,87+3,95*2+2,18*2+2,22*2+2,28*2	46,600
230. KNR 202-26-11-02-60	Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzek. Przyjęto zużycie 0,3kg/m2	m2 44,033
1)	3,37*1,95+4,46*3,37+2,27*2,27+0,6*1,0+3,95*2,18+2,22*2,28+1,36*2,21	44,033
240. KNNR N002-12-07-01-00	Analogia: wylewka grub 10 mm samopoziomującą masą szpachlową Atlas SMS 15. Przyjęto zużycie 16,6 kg/m2	m2 44,030
250. KNR C003-03-12-04-00	Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej w łazience	m2 3,006
1)	2,21*1,36	3,006
260. 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: demontaż szafy w zabudowie i 4 szt karniszy.	r-godz 1,000
270. KNR 401-03-54-13-00	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt 2,000
280. KNR 401-03-23-02-00	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły.	szt 2,000
290. KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt 2,000
300. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3 5,000
310. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0	m3 5,000
320. CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku	Mg 1,000

DZIAŁ 2	Kod CPV 45330000-9: roboty wod-kan		
10. KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV	kmpl	1,000
20. KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natyskiem wężowym	szt	1,000
30. KNNR N008-01-23-06-00	Demontaż wodomierza skrzydełkowego fi 15-20	szt	2,000
40. KNNR N004-01-22-05-00	Dodatek za podejście do wodomierza mieszkaniowego w rurociągach stalowych fi 15 zawór zeliwny	kmpl	2,000
50. KNNR N004-01-40-01-10	Wodomierz skrzydełkowy JSW fi 15 (z łącznikami) Uwaga: zamontować wodomierze zdemontowane z odzysku. W trakcie remontu zabezpieczyć wodomierze przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.	kmpl	2,000
60. KNNR N008-01-08-01-00	Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 15-20	metr	15,000
70. KNNR N008-02-10-03-00	Wymiana podejścia kanalizacyjnego z PCW fi 50 łączonego na uszczelkę pod wannę.	szt	1,000
80. KNNR N004-01-11-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 16	metr	17,000
90. KNNR N004-01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 15 zaworów	szt	10,000

100. KNR 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach i posadzkach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	6,000
110. KNR 401-03-25-02-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł	metr	6,000
120. KNNR N004-02-07-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku mieszkalnego fi 50	metr	6,000
130. KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejscie odpływowe PCV na uszczelke fi 50	szt	5,000
140. KNR 401-02-11-10-00	Wykucie otworów w posadzce - przy rurze kanalizacyjnej	szt	1,000
150. KNR 401-02-06-02-00	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt	1,000
160. KNNR N008-02-08-03-01	Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW fi 110 na ścianie 2,5m	szt	1,000
170. KNNR N008-02-09-04-01	Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW fi 110/110, 110/50, 110/50 na ścianie	szt	4,000
180. KNNR N008-02-16-01-01	Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami i syfonem PCV	kmpl	1,000
190. KNNR N008-01-18-05-00	Wymiana baterii umywalkowej stojącej fi 15 z dwoma zaworkami i wężykami w oplocie	szt	1,000
200. KNNR N008-02-18-03-00	Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową połączenie z instalacją wykonać na sztywno.	kmpl	1,000
210. KNNR N004-02-11-08-00	Dodatek za podejscie odpływowe PCV klejone fi 110	szt	1,000
220. KNNR N008-01-18-01-00	Wymiana zaworu kątownego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej	szt	1,000
230. KNNR N008-02-15-04-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV	szt	1,000
240. KNNR N008-01-18-05-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej stojącej fi 15 z dwoma zaworkami i wężykami w oplocie.	szt	1,000
250. KNNR N008-03-13-03-00	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla propan-butan 11 kg.	szt	1,000
260. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Podłączenie kuchni gazowej, sporządzenie i dostarczenie protokołu z podłączenia do PGKiM.	szt	1,000
270. KNNR N008-01-17-01-10	Wymiana zaworu kątownego fi 15 do pralki	szt	1,000
280. KNNR N004-04-12-01-32	Analogia: wymiana głowic termostatycznych Danfoss fi 15	szt	3,000

DZIAŁ 3	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
30. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	6,000
31. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
40. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	8,000
60. KNNR N009-04-05-07-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm	szt	10,000
70. KNNR N009-04-05-06-00	Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm	szt	15,000
80. KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	35,000
90. KNR 403-11-29-03-00	Demontaż tablicy mieszkaniowej	szt	1,000
110. KNR 508-04-04-07-00	Montaż rozdzielnic natynkowej RN1x12 (TM)w mieszkaniu nad drzwiami wejściowymi -analog	szt	1,000
121. KNNR N005-12-09-04-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1/2 c w cegle	szt	5,000
220. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC	szt	1,000
230. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- 1. pokoje 1, 2, 3; 2. przedpokój, łazienka , kuchnia	szt	2,000
240. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 3. łazienka; 4. kuchnia; 5. Pokój 1 i 2; 6. Pokój 3	szt	3,000
270. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	95,750
1) Pokoje- oświetlenie	2+1,2+0,8+1,1+2,22+1,2+1,45+1,2+1+1,2+1,7		15,070
2) Przedpokój, łazienka ,	0,5+0,5+1,2+1,10+0,7+2,22+1,2+1,95+0,5+1,2+1,7		12,770
3) Pokój 1 i 2 - gniazda	(0,5+1,5+3,95+2,1+2,18+2,1+3,95+0,2)+(2,27+2,1+2,27+2,1+0,2)		25,420
4) Pokój 3- gniazda	0,5+1,5+2,22+2,1+4,46+2,1+3,37+4,46+0,2		20,910
5) łazienka gniazda	0,5+0,7+2,22+1,2+1,95+0,5		7,070

6) Kuchnia - gniazda	0,5+0,7+2,22+1,95+1,2+3,37+3,37+1,2		14,510
280. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	95,750
310. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	82,210
1) Pokój 1 i 2 - gniazda	(0,5+1,5+3,95+2,1+2,18+2,1+3,95+0,2)+(2,27+2,1+2,27+2,1+0,2)+0,5+4,8		30,720
2) Pokój 3- gniazda	(0,5+1,5+2,22+2,1+4,46+2,1+3,37+4,46+0,2)+0,5+2,7		24,110
3) Łazienka gniazda	(0,5+0,7+2,22+1,2+1,95+0,5)+0,5+0,9		8,470
4) Kuchnia - gniazda	(0,5+0,7+2,22+1,95+1,2+3,37+3,37+1,2)+0,5+3,9		18,910
320. KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	37,240
1) Pokoje- oświetlenie	(2+1,2+0,8+1,1+2,22+1,2+1,45+1,2+1+1,2+1,7)+0,5+3,3		18,870
2) Przedpokój, łazienka ,	(0,5+0,5+1,2+1,10+0,7+2,22+1,2+1,95+0,5+1,2+1,7)+0,5+5,1		18,370
330. KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	7,900
360. KNR 508-00-06-06-00	Puszki wtyrkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	9,000
370. KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtyrkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	21,000
380. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka (montowac po prawej stronie drzwi i pomiędzy WC a umywalką poza strefą 2)	szt	2,000
383. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne (kuchnia- 3 po lewo- jednowe we wnęce i trzy po prawo; pokój 1- 4 szt.; pokój nr 2-3szt.; pokój nr 3- 4szt.	szt	17,000
400. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna IPX4 "Rondo" prod. Lena lighting przykręcana - łazienka (nad umywalką i nad drzwiami)	kmpl	2,000
431. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
441. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
450. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
460. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
470. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszcze instalacyjnej- od strony klamki	szt	1,000
510. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca	szt	1,000
520. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	6,000
530. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
540. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna (włącznie z punktami świetlnymi)	szt	25,000

DZIAŁ 4

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na